

PRESSUPOST

PREUS SIMPLES

LLISTAT DE MATERIALS (Pres)

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
A0121000	h	Oficial 1a	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0122000	h	Oficial 1a paleta	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0125000	h	Oficial 1a soldador	17,64 DISSET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
A0127000	h	Oficial 1a col.locador	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012D000	h	Oficial 1a pintor	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012H000	h	Oficial 1a electricista	17,92 DISSET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012L000	h	Oficial 1a llauner	17,28 DISSET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
A012M000	h	Oficial 1a muntador	17,92 DISSET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	17,56 DISSET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0133000	h	Ajudant encofrador	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0134000	h	Ajudant ferrallista	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0135000	h	Ajudant soldador	15,46 QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
A0137000	h	Ajudant col.locador	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013D000	h	Ajudant pintor	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013H000	h	Ajudant electricista	15,38 QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013M000	h	Ajudant de muntador	15,40 QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0140000	h	Manobre	14,70 CATORZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
A0150000	h	Manobre especialista	15,04 QUINZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
ABEUR-1	u	Abeurador automàtic	46,79 QUARANTA-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B0111000	m3	Aigua	0,63 ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
B0311010	t	Sorra pedra calc.p/forms.	12,61 DOTZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
B0312010	t	Sorra pedra granit.p/forms.	13,87 TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0312020	t	Sorra pedra granit.p/morters	14,18 CATORZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0312500	t	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm	13,87 TRETZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0321000	m3	Sauló s/garbellar	13,23 TRETZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B0331Q10	t	Grav a pedra calc. 20mm,p/forms.	10,45 DEU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B0332300	t	Grav a pedra granit.50-70mm	12,12 DOTZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
B0332A00	t	Grav a pedra granit.5-12mm	13,78 TRETZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B0332Q10	t	Grav a pedra granit.20mm,p/forms.	11,64 ONZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0514301	t	Ciment especial	78,40 SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
B0532310	kg	Calç aèria CL 90,p/constr.	0,10 ZERO EUROS amb DEU CÈNTIMS
B0554801	kg	Emulsió bituminosa ED,col.neg.	0,64 ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	48,74 QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0641090	m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	47,38 QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
B0641680	m3	Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment	59,94 CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0652050	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila,>=275kg/m3 ciment	57,19 CINQUANTA-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS
B0652080a	m3	Formigó HA-25/P/10/Illa+E,>=275kg/m3 ciment	58,00 CINQUANTA-VUIT EUROS
B0711000	kg	Morter adhesiu	0,18 ZERO EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A14200	kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80 ZERO EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
B0A14300	kg	Filferro recuit,d=3mm	0,72 ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
B0A31000	kg	Clau acer	0,98 ZERO EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
B0A61500	u	Tac niló d<=5mm,v is	0,07 ZERO EUROS amb SET CÈNTIMS
B0A71600	u	Abraçadora metàl.,d/int=16mm	0,18 ZERO EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A71G00	u	Abraçadora metàl.,d/int=42mm	0,29 ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
B0B2A000	kg	Acer b/corregades B 500 S	0,50 ZERO EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
B0B34034	m2	Malla el.b/correg ME 15x15cm D:6-6mm B500T 6x2.2m UNE 36 092:199	1,62 UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B0C41150a	m2	Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,5m	11,79 ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B0D21030	m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,36 ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
B0D31000	m3	Llata fusta pi	209,75 DOS-CENTS NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
B0D71130	m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,11 UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS
B0DF7G0A	u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm, 150 usos	0,83 ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

LLISTAT DE MATERIALS (Pres)

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
B0DZA000	l	Desencofrant	1,87 UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0E244B6	u	Bloc morter cimentforadat llis 40x20x11cm,c.vista,gris	0,63 ZERO EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
B0E244B6a	u	placa 40x11x4cm,c.vista,gris	0,60 ZERO EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
B0E244B6b	u	placa 40x20x4cm,c.vista,gris	0,62 ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B0E244L6	u	Bloc morter cimentforadat llis 40x20x20cm,c.vista,gris	1,35 UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0F1D2A1	u	Maó calat,29x14x10cm,p/revestir	0,20 ZERO EUROS amb VINT CÈNTIMS
B151K050	m2	Lona polietilè	4,16 QUATRE EUROS amb SETZE CÈNTIMS
B15Z1500	m	Corda poliam.,d=12mm	0,45 ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B2R11100	m3	Abocat,m. terra runa, residus ex cavació mov. terres	1,31 UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
B44Z5011	kg	Acer A/42-B,perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.	0,83 ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
B53ZVP02	u	Ganxo acer galv. +junts Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr. 11-15cm	0,23 ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B5ZD1DD3	m	Peça planxa g=0.7mm,desen15cm,4plecs	3,64 TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B7711H00	m2	Làm.poliè.g=150µm 144g/m2	0,24 ZERO EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B7C100AE	m3	Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.	235,51 DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
B7C2A600a	m2	Planxa EPS t I (UNE 92-110),g=10mm,M-4	2,08 DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS
B7J50090	dm3	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	12,30 DOTZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
B8426BA0	m2	Placa fibres miner.t2,120x60cm,p/cel ras desm.vist	18,02 DIVUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS
B89ZPE00	kg	Pintura plàstica,p/ext	8,45 VUIT EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B89ZPE00a	kg	Pintura epixi + pigments	9,70 NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
B9651350a	u	Peça formigó 40x20x4	0,62 ZERO EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B9GZ0A81	m	Perfil buit PVC h=5cm,p/paviment formigó	2,24 DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
BD132750a	m	Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m	5,62 CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BD5ZAKF0a	u	Reixa fosa grisa 600x600	72,79 SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
BD5ZJJJ0	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm 52kg	54,06 CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS
BD755000	m	Tub de form.D=20cm	4,11 QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BDD1A3A0	m	Peça form.p/pou circ.d100cm,g=9cm,pref.esca.ac.galv.	87,15 VUITANTA-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
BDDZ51A0	u	Graó p/pou reg.,ac.galv.300x300x300mm,d18mm	4,45 QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BDKZ3150	u	Bastiment+taça p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg	14,48 CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
BDW33C00a	u	Accessori genèric p/baix.polip. C,D=110mm	4,58 QUATRE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
BFC13500	m	Tub polipropilè d16mm,16bar	0,45 ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BFC17400	m	Tub polipropilè d40mm,10bar	1,35 UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
BFWC1320	u	Accessori p/tubs polipr.pres.d16mm,p/soldar	0,70 ZERO EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BFWC1720	u	Accessori p/tubs polipr.pres.d40mm,p/soldar	3,46 TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
BFYC1320	u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d16mm,soldat	0,02 ZERO EUROS amb DOS CÈNTIMS
BFYC1720	u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d40mm,soldat	0,12 ZERO EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
BG151512a	u	Caixa deriv.xapa,100x100mm,estanca,p/munt.superf.	7,28 SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BG221B20	m	Tub flex.corrugat PVC,d=50mm,g=3mm,resist.xoc 7	0,40 ZERO EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
BG221K20	m	Tub flex.corrugat PVC,d=80mm,g=4,25mm,resist.xoc 7	0,82 ZERO EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
BG230600	m	Tub rigid acer DN=ref.29	4,66 QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
BG326300	m	Conductor coure 1x2.5mm2	0,29 ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BG326400	m	Conductor coure 1x4mm2	0,45 ZERO EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BG326500	m	Conductor coure 1x6mm2	0,70 ZERO EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BG380900a	m	Conductor coure nu,1x35mm2	3,98 TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
BG419210	u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA	11,02 ONZE EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG41A210	u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA	11,02 ONZE EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG41M220b	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),JCP	15,60 QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG671220	u	Placa+marc 1elem.,plàst.color,t2	0,93 ZERO EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
BGW15000	u	P.p.accessoris caixa deriv.	1,04 UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BGW23000	u	P.p.accessoris p/tubs rígids acer	0,29 ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BGW38000	u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,28 ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BGW41000	u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,26 ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
BHA1H2N0c	u	tortuga	31,19 TRENTA-UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS

LLISTAT DE MATERIALS (Pres)

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
BHWA1000c	u	P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.	6,24 SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
BM312611	u	Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat	37,68 TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BM31000	u	P.p.elements especials p/ex tint.	0,23 ZERO EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
BN314420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1/2',16bar,bronze,t2	9,29 NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BN315420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 3/4',16bar,bronze,t2	12,37 DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
BN316420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1',16bar,bronze,t2	18,10 DIVUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
BN318420	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2	36,00 TRENTA-SIS EUROS
BN318420a	u	Vàlvula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2	35,73 TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
C1311120	h	Pala carregadora sobre pneumàtics	46,79 QUARANTA-SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
C1311220	h	Pala carregadora sobre erugues,miljana	62,33 SEIXANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
C1315010	h	Retroex cavadora petita	32,53 TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
C1315020	h	Retroex cavadora mitjana	46,47 QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
C1331100	h	Motoanivelladora de mida petita	50,50 CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
C1335080	h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	41,85 QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	54,93 CINQUANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
C133A030	h	Picó vibrant,dúplex,1300 kg	10,25 DEU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
C133A0J0	h	Picó vibrant,plac.30x33cm	7,35 SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C1501700	h	Camió transport terres i runes	26,12 VINT-I-SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
C1502E00	h	Cam.cisterna 8m3	34,46 TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
C1705600	h	Formigonera 165l	1,47 UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
C2003000	h	Remolinador mecànic	4,35 QUATRE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C2005000	h	Regle vibratori	3,92 TRES EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
C200H000	h	Màquina taladr.diamant refriger.aigua forats 5-20cm	3,91 TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
C200P000	h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	2,60 DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
CAPDUR	kg	Chapdur premix verd	0,54 ZERO EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES			
01.01	m2	Neteja+esbrossada terreny* Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	0,47
		ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
01.02	m3	Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	3,27
		TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
01.03	m3	Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t* Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	0,78
		ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
01.04	m3	Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM* Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	4,89
		QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
01.05	m2	Repàs+picon.esplanada,98%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	1,00
		UN EUROS	
01.06	m3	Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	6,08
		SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
01.07	m3	Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	5,47
		CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
01.08	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	11,31
		ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
01.09	m3	Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec. Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	8,84
		VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
01.10	m3	Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, amb compactació del 95% PM	29,15
		VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
01.11	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	3,53
		TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
01.12	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	1,31
		UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES			
02.01	m3	Base sauló,estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	21,36
		VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
02.02	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	5,95
		CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
02.03	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	1,02
		UN EUROS amb DOS CÈNTIMS	
02.04	m2	Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments	17,72
		DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
02.05	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	73,11
		SETANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
02.06	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	0,97
		ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
02.07	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE			
03.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/1, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	5,42
		CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
03.02	m2	Encofrat tauler rasa/pou fonament* Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	17,72
		DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
03.03	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	67,48
		SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
03.04	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous	0,94
		ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES			
04.01	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	33,34
		TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
04.02	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de mortor de ciment gris cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	18,78
		DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
04.03	m	Remat paret bloc placa 40x11x4 Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de mortor de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	11,32
		ONZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
04.04	m	Remat paret bloc placa 40x20x4* Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de mortor de ciment gris col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	11,15
		ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
04.05	kg	Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.	1,96
		UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
04.06	u	Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cademat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).	320,76
		TRES-CENTS VINT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
04.07	u	Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	110,79
		CENT DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
04.08	u	Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	160,81
		CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
04.09	u	Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx 12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.	138,34

CENT TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE			
05.01	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	57,49
		CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
05.02	u	Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	339,97
		TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS	
05.03	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.iques galvanitzades i resines epoxi.	33,34
		TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
05.04	kg	Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	2,47
		DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
05.05	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.	93,09
		NORANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 COBERTES BOXES			
06.01	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.	17,05

DISSET EUROS amb CINC CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES			
07.01	m2	Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	2,42
		DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
07.02	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	0,88
		ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
07.03	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	1,56
		UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
07.04	m2	Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	4,71
		QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	
07.05	m2	Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.	25,05
		VINT-I-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES			
08.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	7,25
		SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
08.02	m2	Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abració i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.	12,93
		DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
08.03	m2	Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.	8,33
		VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES			
09.01	m2	Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.	7,92
		SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
09.02	m	canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	6,35
		SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
09.03	m2	Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de lijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.	20,60
		VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS			
10.01	m3	Base sauló,estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	21,36
		VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
10.02	m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó	2,81
		DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
10.03	u	Escossell circular galvanitzat Formació d'ecossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.	25,49
		VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
10.04	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.	18,30
		DIVUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	
10.05	m	Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.	4,04
		QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
10.06	m	Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	8,14
		VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS			
11.01	m	Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebll.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, reblliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	21,81
		VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
11.02	u	Pericó sífòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sífònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	230,81
		DOS-CENTS TRENTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
11.03	m	Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	30,78
		TRENTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS	
11.04	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	104,87
		CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
11.05	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	67,25
		SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
11.06	m	Passatubs desguassos muret de bloc* Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	18,47
		DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR			
12.01	u	Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	116,96
			CENT SETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
12.02	u	Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.	560,19
			CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb DINOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR			
13.01	m	Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	2,65
		DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
13.02	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	5,50
		CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS	
13.03	m	Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó	1,16
		UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
13.04	u	Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connectat a la xarxa.	53,45
		CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
13.05	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lilit de sorra	53,59
		CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
13.06	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb fornigenera de 165 l	27,49
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
13.07	u	Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.	44,33
		QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
13.08	u	Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment	14,79
		CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
13.09	u	Clau de pas 3/4* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment	17,87
		DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
13.10	u	Clau de pas 1* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment	24,76
		VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
13.11	u	Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment	44,06
		QUARANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS	
13.12	m	Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.	8,92
		VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
13.13	u	Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.	5,71
		CINC EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA			
14.01	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	22,52
		VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
14.02	u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	17,94
		DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
14.03	u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	17,94
		DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
14.04	m	Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.* Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	12,25
		DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	
14.05	m	Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	6,65
		SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS	
14.06	m	Tub flex.corru.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada	1,72
		UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
14.07	m	Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	0,96
		ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS	
14.08	m	Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	1,12
		UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
14.09	m	Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	1,70
		UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS	
14.10	u	Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.	16,01
		SETZE EUROS amb UN CÈNTIMS	
14.11	u	Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.	48,75
		QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
14.12	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	53,59
		CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS	
14.13	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	27,49
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
14.14	u	Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.	1,47

UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS			
15.01	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*	44,57
		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
			QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 16 SEURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ			
16.01	u	Seguretat i salut en la construcció Previsió econòmica de mesures de protecció collectives i individuals.	1.250,00

MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES			
01.01	m2	Neteja+esbrossada terreny* Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	
		Maquinaria.....	0,47
		TOTAL PARTIDA.....	0,47
01.02	m3	Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	
		Ma d'obra.....	0,15
		Maquinaria.....	3,12
		TOTAL PARTIDA.....	3,27
01.03	m3	Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t* Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	
		Maquinaria.....	0,78
		TOTAL PARTIDA.....	0,78
01.04	m3	Terraplenada/picon terres excavació.g<=25cm,95%PM* Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	
		Maquinaria.....	4,89
		TOTAL PARTIDA.....	4,89
01.05	m2	Repàs+picon.esplanada,98%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	
		Maquinaria.....	1,00
		TOTAL PARTIDA.....	1,00
01.06	m3	Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	
		Ma d'obra.....	0,88
		Maquinaria.....	5,20
		TOTAL PARTIDA.....	6,08
01.07	m3	Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal·lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	
		Ma d'obra.....	0,59
		Maquinaria.....	4,88
		TOTAL PARTIDA.....	5,47
01.08	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	
		Ma d'obra.....	7,06
		Maquinaria.....	4,25
		TOTAL PARTIDA.....	11,31
01.09	m3	Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec. Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	
		Ma d'obra.....	0,15
		Maquinaria.....	8,69
		TOTAL PARTIDA.....	8,84

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
01.10	m3	Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 % PM	
		Maquinaria.....	5,72
		Materials	23,43
		TOTAL PARTIDA.....	29,15
01.11	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	
		Maquinaria.....	3,53
		TOTAL PARTIDA.....	3,53
01.12	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	
		Materials	1,31
		TOTAL PARTIDA.....	1,31

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES			
02.01	m3	Base sauló,estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	
		Ma d'obra	0,74
		Maquinaria.....	5,38
		Materials	15,24
		TOTAL PARTIDA.....	21,36
02.02	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	
		Ma d'obra	2,24
		Maquinaria.....	0,51
		Materials	3,20
		TOTAL PARTIDA.....	5,95
02.03	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	0,26
		TOTAL PARTIDA.....	1,02
02.04	m2	Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments	
		Ma d'obra	14,72
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	17,72
02.05	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	
		Ma d'obra	12,32
		Maquinaria.....	0,74
		Materials	60,05
		TOTAL PARTIDA.....	73,11
02.06	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,26
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	0,97
02.07	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	
		Ma d'obra	0,66
		Materials	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	2,58

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE			
03.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/1, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
		Ma d'obra	2,81
		Materials	2,61
		TOTAL PARTIDA.....	5,42
03.02	m2	Encofrat tauler rasa/pou fonament* Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	
		Ma d'obra	14,72
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	17,72
03.03	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	
		Ma d'obra	3,68
		Materials	63,80
		TOTAL PARTIDA.....	67,48
03.04	kg	Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	
		Ma d'obra	0,23
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	0,94

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES			
04.01	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	14,95
		Materials	18,39
		TOTAL PARTIDA.....	33,34
04.02	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de mortor de ciment gris cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	9,96
		Materials	8,82
		TOTAL PARTIDA.....	18,78
04.03	m	Remat paret bloc placa 40x11x4 Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de mortor de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret , col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	9,54
		Materials	1,78
		TOTAL PARTIDA.....	11,32
04.04	m	Remat paret bloc placa 40x20x4* Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de mortor de ciment gris col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,30
		Materials	4,85
		TOTAL PARTIDA.....	11,15
04.05	kg	Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.	
		Ma d'obra	0,64
		Maquinaria.....	0,07
		Materials	1,25
		TOTAL PARTIDA.....	1,96
04.06	u	Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).	
		Materials	320,76
		TOTAL PARTIDA.....	320,76
04.07	u	Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	
		Materials	110,79
		TOTAL PARTIDA.....	110,79

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
04.08	u	Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	
		Materials	160,81
		TOTAL PARTIDA.....	160,81
04.09	u	Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl·lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.	
		Ma d'obra	4,42
		Maquinària.....	0,41
		Materials	133,52
		TOTAL PARTIDA.....	138,34

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE			
05.01	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en políester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	57,49
		TOTAL PARTIDA.....	57,49
05.02	u	Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en políester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	
		Materials	339,97
		TOTAL PARTIDA.....	339,97
05.03	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.iques galvanitzades i resines epoxi.	
		Ma d'obra	14,95
		Materials	18,39
		TOTAL PARTIDA.....	33,34
05.04	kg	Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	
		Ma d'obra	1,76
		Materials	0,71
		TOTAL PARTIDA.....	2,47
05.05	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.	
		Ma d'obra	30,54
		Materials	62,55
		TOTAL PARTIDA.....	93,09

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 COBERTES BOXES			
06.01	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.	
		Ma d'obra	4,26
		Materials	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	17,05

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES			
07.01	m2	Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	
		Ma d'obra	1,01
		Materials	1,41
		TOTAL PARTIDA.....	2,42
07.02	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	
		Ma d'obra	0,63
		Materials	0,25
		TOTAL PARTIDA.....	0,88
07.03	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	
		Ma d'obra	0,88
		Materials	0,68
		TOTAL PARTIDA.....	1,56
07.04	m2	Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	
		Materials	4,71
		TOTAL PARTIDA.....	4,71
07.05	m2	Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.	
		Ma d'obra	3,43
		Materials	21,62
		TOTAL PARTIDA.....	25,05

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES			
08.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra.....	1,91
		Materials	5,34
		TOTAL PARTIDA.....	7,25
08.02	m2	Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abració i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.	
		Ma d'obra.....	9,55
		Materials	3,38
		TOTAL PARTIDA.....	12,93
08.03	m2	Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.	
		Ma d'obra.....	3,23
		Materials	5,10
		TOTAL PARTIDA.....	8,33

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES			
09.01	m2	Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.	
		Ma d'obra	5,86
		Materials	2,06
		TOTAL PARTIDA.....	7,92
09.02	m	canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	6,23
		Materials	0,12
		TOTAL PARTIDA.....	6,35
09.03	m2	Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de lijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.	
		Ma d'obra	12,99
		Materials	7,61
		TOTAL PARTIDA.....	20,60

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS			
10.01	m3	Base sauló, estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	
			Ma d'obra 0,74
			Maquinaria..... 5,38
			Materials 15,24
			TOTAL PARTIDA..... 21,36
10.02	m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó	
			Ma d'obra 0,89
			Materials 1,92
			TOTAL PARTIDA..... 2,81
10.03	u	Escossell circular galvanitzat Formació d'escossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.	
			Ma d'obra 9,68
			Materials 15,81
			TOTAL PARTIDA..... 25,49
10.04	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de paviments.	
			Ma d'obra 5,86
			Maquinaria..... 0,61
			Materials 11,83
			TOTAL PARTIDA..... 18,30
10.05	m	Junta pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junta en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.	
			Ma d'obra 1,69
			Materials 2,35
			TOTAL PARTIDA..... 4,04
10.06	m	Rígola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rígola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	
			Ma d'obra 2,15
			Materials 5,99
			TOTAL PARTIDA..... 8,14

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS			
11.01	m	Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebll.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, reblliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	
		Ma d'obra	12,26
		Maquinaria.....	0,00
		Materials	9,55
		TOTAL PARTIDA.....	21,81
11.02	u	Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	
		Ma d'obra	164,16
		Materials	66,65
		TOTAL PARTIDA.....	230,81
11.03	m	Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	
		Ma d'obra	23,48
		Materials	7,30
		TOTAL PARTIDA.....	30,78
11.04	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	
		Ma d'obra	75,97
		Materials	28,90
		TOTAL PARTIDA.....	104,87
11.05	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	55,95
		TOTAL PARTIDA.....	67,25
11.06	m	Passatubs desguassos muret de bloc* Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	
		Ma d'obra	9,09
		Materials	9,38
		TOTAL PARTIDA.....	18,47

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR			
12.01	u	Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	2,58
		Materials	114,38
		TOTAL PARTIDA.....	116,96
12.02	u	Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.	
		Ma d'obra	188,76
		Maquinaria.....	15,60
		Materials	355,83
		TOTAL PARTIDA.....	560,19

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR			
13.01	m	Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	1,67
		Materials	0,98
		TOTAL PARTIDA.....	2,65
13.02	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	
		Ma d'obra	2,50
		Materials	3,00
		TOTAL PARTIDA.....	5,50
13.03	m	Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó	
		Ma d'obra	0,76
		Materials	0,40
		TOTAL PARTIDA.....	1,16
13.04	u	Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la xarxa.	
		Ma d'obra	53,45
		TOTAL PARTIDA.....	53,45
13.05	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lilit de sorra	
		Ma d'obra	38,71
		Materials	14,88
		TOTAL PARTIDA.....	53,59
13.06	u	Bastiment+ tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	16,19
		TOTAL PARTIDA.....	27,49
13.07	u	Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.	
		Ma d'obra	8,33
		Materials	36,00
		TOTAL PARTIDA.....	44,33
13.08	u	Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.	
		Ma d'obra	5,50
		Materials	9,29
		TOTAL PARTIDA.....	14,79
13.09	u	Clau de pas 3/4* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment	
		Ma d'obra	5,50
		Materials	12,37
		TOTAL PARTIDA.....	17,87

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ		PREU
13.10	u	Clau de pas 1** Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment		
			Ma d'obra	6,66
			Materials	18,10
			TOTAL PARTIDA.....	24,76
13.11	u	Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment		
			Ma d'obra	8,33
			Materials	35,73
			TOTAL PARTIDA.....	44,06
13.12	m	Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix , preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.		
			Ma d'obra	4,93
			Materials	3,99
			TOTAL PARTIDA.....	8,92
13.13	u	Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.		
			Ma d'obra	4,59
			Maquinaria.....	0,87
			Materials	0,26
			TOTAL PARTIDA.....	5,71

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA			
14.01	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	15,86
		TOTAL PARTIDA.....	22,52
14.02	u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	11,28
		TOTAL PARTIDA.....	17,94
14.03	u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	11,28
		TOTAL PARTIDA.....	17,94
14.04	m	Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.* Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	
		Ma d'obra	7,99
		Materials	4,26
		TOTAL PARTIDA.....	12,25
14.05	m	Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	
		Ma d'obra	1,70
		Materials	4,95
		TOTAL PARTIDA.....	6,65
14.06	m	Tub flex.corru.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada	
		Ma d'obra	0,90
		Materials	0,82
		TOTAL PARTIDA.....	1,72
14.07	m	Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	
		Ma d'obra	0,67
		Materials	0,29
		TOTAL PARTIDA.....	0,96
14.08	m	Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	
		Ma d'obra	0,67
		Materials	0,45
		TOTAL PARTIDA.....	1,12
14.09	m	Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	
		Ma d'obra	1,00
		Materials	0,70
		TOTAL PARTIDA.....	1,70

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
14.10	u	Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.	
		Ma d'obra	7,69
		Materials	8,32
		TOTAL PARTIDA.....	16,01
14.11	u	Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.	
		Ma d'obra	11,32
		Materials	37,43
		TOTAL PARTIDA.....	48,75
14.12	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lit de sorra	
		Ma d'obra	38,71
		Materials	14,88
		TOTAL PARTIDA.....	53,59
14.13	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra	11,30
		Materials	16,19
		TOTAL PARTIDA.....	27,49
14.14	u	Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.	
		Ma d'obra	1,47
		TOTAL PARTIDA.....	1,47

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS			
15.01	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*	
		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	
		Ma d'obra	6,66
		Materials	37,91
		TOTAL PARTIDA.....	44,57

QUADRE DE PREUS 2

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 16 SEURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ			
16.01	u	Seguretat i salut en la construcció	
		Previsió econòmica de mesures de protecció collectives i individuals.	
		Materials	1.250,00
		TOTAL PARTIDA.....	1.250,00

QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTS (JUSTIFICACIÓ DE PREUS)

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES					
01.01	m2	Neteja+esbrossada terreny*			
		Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega			
C1311120	0,010 h	Pala carregadora sobre pneumàtics	46,79	0,47	
		TOTAL PARTIDA.....			0,47
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS					
01.02	m3	Excavació i càrrega terra en terreny compacte			
		Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.			
A0140000	0,010 h	Manobre	14,70	0,15	
C1311220	0,050 h	Pala carregadora sobre erugues, mitjana	62,33	3,12	
		TOTAL PARTIDA.....			3,27
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS					
01.03	m3	Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t*			
		Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t			
C1501700	0,030 h	Camió transport terres i runes	26,12	0,78	
		TOTAL PARTIDA.....			0,78
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS					
01.04	m3	Terraplenada/picon terres excavació.g<=25cm,95%PM*			
		Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM			
C1311120	0,040 h	Pala carregadora sobre pneumàtics	46,79	1,87	
C13350C0	0,055 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	54,93	3,02	
		TOTAL PARTIDA.....			4,89
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS					
01.05	m2	Repàs+picon.esplanada,98%PM*			
		Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.			
C1331100	0,008 h	Motoanivelladora de mida petita	50,50	0,40	
C13350C0	0,011 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	54,93	0,60	
		TOTAL PARTIDA.....			1,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS					
01.06	m3	Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.			
		Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
A0140000	0,060 h	Manobre	14,70	0,88	
C1315010	0,160 h	Retroexcavadora petita	32,53	5,20	
		TOTAL PARTIDA.....			6,08
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS					
01.07	m3	Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora			
		Excavació de rasa/pou per a pas d'instal·lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora			
A0140000	0,040 h	Manobre	14,70	0,59	
C1315010	0,150 h	Retroexcavadora petita	32,53	4,88	
		TOTAL PARTIDA.....			5,47
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.08	m3	Terraplenat+picon.rasa/pou			
		Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN			
A0150000	0,450 h	Manobre especialista	15,04	6,77	
C1311120	0,020 h	Pala carregadora sobre pneumàtics	46,79	0,94	
C133A0J0	0,450 h	Picó vibrant,plac.30x33cm	7,35	3,31	
A0140000	0,020 h	Manobre	14,70	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					11,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.09	m3	Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	14,70	0,15	
C1315020	0,187 h	Retroexcavadora mitjana	46,47	8,69	
TOTAL PARTIDA.....					8,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.10	m3	Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor			
		Rebliment i piconatge de rasa amb gravetes per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, amb compactació del 95 % PM			
C1315020	0,105 h	Retroexcavadora mitjana	46,47	4,88	
C1335080	0,020 h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	41,85	0,84	
B0332A00	1,700 t	Grava pedra granit.5-12mm	13,78	23,43	
TOTAL PARTIDA.....					29,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.11	m3	Transport terres abocador amb càrrega sobre camió			
		Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.			
C1501700	0,135 h	Camió transport terres i runes	26,12	3,53	
TOTAL PARTIDA.....					3,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.12	m3	Abocat de residus excavació i moviment de terres			
		Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres			
B2R11100	1,000 m3	Abocat,m. terra runa, residus excavació mov. terres	1,31	1,31	
TOTAL PARTIDA.....					1,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES					
02.01	m3	Base sauló, estesa+picon.100%PM			
		Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM			
C13350C0	0,050 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	54,93	2,75	
C1331100	0,035 h	Motoaniv elladora de mida petita	50,50	1,77	
B0321000	1,150 m3	Sauló s/garbellar	13,23	15,21	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,63	0,03	
A0140000	0,050 h	Manobre	14,70	0,74	
C1502E00	0,025 h	Cam.cisterna 8m3	34,46	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					21,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

02.02	m2	subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm			
		subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material			
A0140000	0,050 h	Manobre	14,70	0,74	
C133A030	0,050 h	Picó vibrant,dúplex, 1300 kg	10,25	0,51	
A0150000	0,100 h	Manobre especialista	15,04	1,50	
B0332300	0,264 t	Grava pedra granit.50-70mm	12,12	3,20	
TOTAL PARTIDA.....					5,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

02.03	m2	Làmina separad.polietilè g=150µm			
		Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida			
A0127000	0,030 h	Oficial 1a col.locador	17,56	0,53	
A0137000	0,015 h	Ajudant col.locador	15,40	0,23	
B7711H00	1,100 m2	Làm.poliet.g=150µm 144g/m2	0,24	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					1,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

02.04	m2	Encofrat tauler losa fonament			
		Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments			
A0123000	0,400 h	Oficial 1a encofrador	17,56	7,02	
A0133000	0,500 h	Ajudant encofrador	15,40	7,70	
B0A14300	0,100 kg	Filferro recuit,d=3mm	0,72	0,07	
B0A31000	0,150 kg	Clau acer	0,98	0,15	
B0D21030	3,000 m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,36	1,08	
B0D31000	0,002 m3	Llata fusta pi	209,75	0,42	
B0D71130	1,100 m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,11	1,22	
B0DZA000	0,030 l	Desencofrant	1,87	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					17,72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

02.05	m3	Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa			
		Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.			
B0652050	1,050 m3	Formigó HA-25/B/20/IIa, >=275kg/m3 ciment	57,19	60,05	
A0122000	0,350 h	Oficial 1a paleta	17,56	6,15	
A0140000	0,420 h	Manobre	14,70	6,17	
C2005000	0,133 h	Regle vibratori	3,92	0,52	
C2003000	0,050 h	Remolinador mecànic	4,35	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					73,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.06	kg	Acer b/corregades,B 500 S p/armadura llosa*			
		Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses			
A0124000	0,006 h	Oficial 1a ferrallista	17,56	0,11	
A0134000	0,010 h	Ajudant ferrallista	15,40	0,15	
B0A14200	0,005 kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80	0,00	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,71	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					0,97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.07	m2	Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T			
		Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses			
D0B34136	1,000 m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15cm D: 6 - 6mm B500T	1,91	1,91	
A0124000	0,020 h	Oficial 1a ferrallista	17,56	0,35	
A0134000	0,020 h	Ajudant ferrallista	15,40	0,31	
B0A14200	0,018 kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE					
03.01	m2	Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
A0122000	0,060 h	Oficial 1a paleta	17,56	1,05	
A0140000	0,120 h	Manobre	14,70	1,76	
B0641090	0,055 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	47,38	2,61	

TOTAL PARTIDA..... 5,42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

03.02	m2	Encofrat tauler rasa/pou fonament* Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments			
A0123000	0,400 h	Oficial 1a encofrador	17,56	7,02	
A0133000	0,500 h	Ajudant encofrador	15,40	7,70	
B0A14300	0,100 kg	Filferro recuit,d=3mm	0,72	0,07	
B0A31000	0,150 kg	Clau acer	0,98	0,15	
B0D21030	3,000 m	Tauló fusta pi p/10 usos	0,36	1,08	
B0D31000	0,002 m3	Llata fusta pi	209,75	0,42	
B0D71130	1,100 m2	Tauler pi,g=22mm,10usos	1,11	1,22	
B0DZA000	0,030 l	Desencofrant	1,87	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 17,72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

03.03	m3	Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/lla,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/lla, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió			
A0140000	0,250 h	Manobre	14,70	3,68	
B0652080a	1,100 m3	Formigó HA-25/P/10/lla+E,>=275kg/m3 ciment	58,00	63,80	

TOTAL PARTIDA..... 67,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

03.04	kg	Acer b/corregades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous			
A0124000	0,006 h	Oficial 1a ferrallista	17,56	0,11	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,71	0,71	
A0134000	0,008 h	Ajudant ferrallista	15,40	0,12	
B0A14200	0,005 kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 0,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES					
04.01	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris*			
		Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de mortor de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl·liques galvanitzades i resines epoxi.			
A0122000	0,600 h	Oficial 1a paleta	17,56	10,54	
A0140000	0,300 h	Manobre	14,70	4,41	
B0E244L6	12,500 u	Bloc mortor cimentforadat llis 40x20x20cm,c.vista,gris	1,35	16,88	
D070A4D1	0,016 m3	Mortor mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra	94,37	1,51	
TOTAL PARTIDA.....					33,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

04.02	m2	Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris			
		Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de mortor de ciment gris cares vistes, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl·liques galvanitzades i resines epoxi.			
A0140000	0,200 h	Manobre	14,70	2,94	
B0E244B6	12,500 u	Bloc mortor cimentforadat llis 40x20x11cm,c.vista,gris	0,63	7,88	
A0122000	0,400 h	Oficial 1a paleta	17,56	7,02	
D070A4D1	0,010 m3	Mortor mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra	94,37	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					18,78

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

04.03	m	Remat paret bloc placa 40x11x4			
		Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de mortor de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret, col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,250 h	Oficial 1a paleta	17,56	4,39	
A0140000	0,350 h	Manobre	14,70	5,15	
B0E244B6a	2,500 u	placa 40x 11x 4cm,c.vista,gris	0,60	1,50	
D070A4D1	0,003 m3	Mortor mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra	94,37	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					11,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

04.04	m	Remat paret bloc placa 40x20x4*			
		Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de mortor de ciment gris col.locat amb mortor mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A0122000	0,250 h	Oficial 1a paleta	17,56	4,39	
A0140000	0,130 h	Manobre	14,70	1,91	
B0E244B6b	2,500 u	placa 40x 20x 4cm,c.vista,gris	0,62	1,55	
D070A4D1	0,035 m3	Mortor mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra	94,37	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					11,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

04.05	kg	Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes			
		Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.			
A0125000	0,025 h	Oficial 1a soldador	17,64	0,44	
A0135000	0,013 h	Ajudant soldador	15,46	0,20	
B44Z5011	1,000 kg	Acer A/42-B,perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.	0,83	0,83	
C200P000	0,025 h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	2,60	0,07	
GALVA	1,000 kg	Galvanització en calent	0,42	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					1,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
04.06	u	Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cademat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast dels animals (tolves, etc.).			
TAN-GOS-F1	1,000 u	Tancament frontal boxes gossos	320,76	320,76	

TOTAL PARTIDA..... 320,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

04.07	u	Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.			
TAN-GOS-L1	1,000 u	Tancament lateral boxes gossos	110,79	110,79	

TOTAL PARTIDA..... 110,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

04.08	u	Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.			
TAN-GOS-S1	1,000 u	Tancament superior boxes gossos	160,81	160,81	

TOTAL PARTIDA..... 160,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

04.09	u	Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx12 de la casa Fisher, col·locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl·lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.			
TARIMA	2,000 u	entarimat	57,19	114,38	
E4445112b	5,810 kg	Acer A/42-B galvanitzat per angulars	2,08	12,08	
TAC-GALV	12,000 u	Tac niló model Fisher Sx12 amb cargols D.10 d'acer inox	0,99	11,88	

TOTAL PARTIDA..... 138,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE

05.01	m	Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.			
TAN-243-1	1,000 m	Tanca metàl.lica 2,43 m	57,49	57,49	
TOTAL PARTIDA					57,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

05.02	u	Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x 2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.			
POR-100-1	1,000 u	Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor	339,97	339,97	
TOTAL PARTIDA					339,97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

05.03	m2	Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.iques galvanitzades i resines epoxi.			
A0122000	0,600 h	Oficial 1a paleta	17,56	10,54	
A0140000	0,300 h	Manobre	14,70	4,41	
B0E244L6	12,500 u	Bloc morter cimentforadat llis 40x20x20cm,c.vista,gris	1,35	16,88	
D070A4D1	0,016 m3	Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calcç,sorra pedra gra	94,37	1,51	
TOTAL PARTIDA					33,34

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

05.04	kg	Acer b/corregades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment			
A0124000	0,100 h	Oficial 1a ferrallista	17,56	1,76	
D0B2A100	1,000 kg	Acer b/correg.obra man.taller B 500 S	0,71	0,71	
B0A14200	0,005 kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80	0,00	
TOTAL PARTIDA					2,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

05.05	m3	Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qualsevol mitjà.			
A0122000	0,400 h	Oficial 1a paleta	17,56	7,02	
A0140000	1,600 h	Manobre	14,70	23,52	
D060Q021	1,050 m3	Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra	59,57	62,55	
TOTAL PARTIDA					93,09

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 06 COBERTES BOXES					
06.01	m2	Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.			
A0140000	0,070 h	Manobre	14,70	1,03	
A012M000	0,180 h	Oficial 1a muntador	17,92	3,23	
B53ZVP02	1,800 u	Ganxo acer galv. +junts Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr.11-15cm	0,23	0,41	
B0C41150a	1,050 m2	Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,5m	11,79	12,38	
TOTAL PARTIDA.....					17,05

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINC CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES					
07.01	m2	Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes			
B0554801	2,200 kg	Emulsió bituminosa ED,col.neg.	0,64	1,41	
A0127000	0,040 h	Oficial 1a col.locador	17,56	0,70	
A0137000	0,020 h	Ajudant col.locador	15,40	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					2,42
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS					
07.02	m	Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu			
A0122000	0,025 h	Oficial 1a paleta	17,56	0,44	
A0140000	0,013 h	Manobre	14,70	0,19	
B0711000	0,120 kg	Mortor adhesiu	0,18	0,02	
B7C2A600a	0,110 m2	Planxa EPS t I (UNE 92-110),g=10mm,M-4	2,08	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					0,88
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS					
07.03	m	Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà mono-component, aplicada amb pistola manual			
A0127000	0,050 h	Oficial 1a col.locador	17,56	0,88	
B7J50090	0,055 dm3	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	12,30	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					1,56
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS					
07.04	m2	Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3			
B7C100AE	0,020 m3	Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.	235,51	4,71	
TOTAL PARTIDA.....					4,71
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS					
07.05	m2	Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.			
A012M000	0,150 h	Oficial 1a muntador	17,92	2,69	
A0140000	0,050 h	Manobre	14,70	0,74	
B8426BA0	1,200 m2	Placa fibres miner.t2,120x60cm,p/cel ras desm.vist	18,02	21,62	
TOTAL PARTIDA.....					25,05
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES

08.01	m2	Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	17,56	1,76	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	15,40	0,15	
B89ZPE00a	0,550 kg	Pintura epix i + pigments	9,70	5,34	
TOTAL PARTIDA.....					7,25

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

08.02	m2	Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sika-guard-62 resistent a l'abració i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.			
A012D000	0,500 h	Oficial 1a pintor	17,56	8,78	
A013D000	0,050 h	Ajudant pintor	15,40	0,77	
B89ZPE00	0,400 kg	Pintura plàstica,p/ext.	8,45	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					12,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

08.03	m2	Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.			
A0121000	0,100 h	Oficial 1a	17,56	1,76	
A0140000	0,100 h	Manobre	14,70	1,47	
B151K050	1,200 m2	Lona polietilè	4,16	4,99	
B15Z1500	0,250 m	Corda poliam.,d=12mm	0,45	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					8,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES					
09.01	m2	Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.			
A0122000	0,150 h	Oficial 1a paleta	17,56	2,63	
A0140000	0,220 h	Manobre	14,70	3,23	
D0701641	0,035 m3	Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,250kg	58,91	2,06	
TOTAL PARTIDA.....					7,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

09.02	m	canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
D0701641	0,002 m3	Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,250kg	58,91	0,12	
A0122000	0,250 h	Oficial 1a paleta	17,56	4,39	
A0140000	0,125 h	Manobre	14,70	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					6,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

09.03	m2	Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxi lítica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de lijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.			
A012D000	0,680 h	Oficial 1a pintor	17,56	11,94	
A013D000	0,068 h	Ajudant pintor	15,40	1,05	
B89ZPE00	0,900 kg	Pintura plàstica,p/ext.	8,45	7,61	
TOTAL PARTIDA.....					20,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS					
10.01	m3	Base sauló, estesa+picón.100%PM			
		Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM			
C13350C0	0,050 h	Corró vibratori autopropulsat, 12-14t	54,93	2,75	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora de mida petita	50,50	1,77	
B0321000	1,150 m3	Sauló s/garbellar	13,23	15,21	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,63	0,03	
A0140000	0,050 h	Manobre	14,70	0,74	
C1502E00	0,025 h	Cam.cisterna 8m3	34,46	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					21,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

10.02	m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x			
		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó			
A0124000	0,027 h	Oficial 1a ferrallista	17,56	0,47	
A0134000	0,027 h	Ajudant ferrallista	15,40	0,42	
B0A14200	0,012 kg	Filferro recuit,d=1.3mm	0,80	0,01	
D0B34136	1,000 m2	Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15cm D: 6 - 6mm B500T	1,91	1,91	
TOTAL PARTIDA.....					2,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

10.03	u	Escossell circular galvanitzat			
		Formació d'escossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.			
A012N000	0,300 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	5,27	
A0140000	0,300 h	Manobre	14,70	4,41	
ESCOCELL	1,000 u	escocell acer galvanitzat	15,81	15,81	
TOTAL PARTIDA.....					25,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

10.04	m2	Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm			
		Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de paviments.			
A0140000	0,220 h	Manobre	14,70	3,23	
A012N000	0,150 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	2,63	
B0652080a	0,155 m3	Formigó HA-25/P/10/IIIa+E, >=275kg/m3 ciment	58,00	8,99	
C2005000	0,100 h	Regle vibratori	3,92	0,39	
CAPDUR	5,250 kg	Chapdur premix verd	0,54	2,84	
C2003000	0,050 h	Remolinador mecànic	4,35	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					18,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

10.05	m	Junta pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.			
		Formació de junta en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.			
A0122000	0,080 h	Oficial 1a paleta	17,56	1,40	
A0140000	0,020 h	Manobre	14,70	0,29	
B9GZ0A81	1,050 m	Perfil buit PVC h=5cm,p/paviment formigó	2,24	2,35	
TOTAL PARTIDA.....					4,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
10.06	m	Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat			
A012N000	0,035 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	0,61	
A0140000	0,105 h	Manobre	14,70	1,54	
B0641680	0,100 m3	Formigó HM-30/P/20/I+E, >=275kg/m3 ciment	59,94	5,99	
TOTAL PARTIDA					8,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS					
11.01	m	Clavegueró form. encadellat D20cm, int. 1:4, solera 10cm, rebl. 1/2tub			
		Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3			
BD755000	1,050 m	Tub de form. D=20cm	4,11	4,32	
D060P021	0,090 m3	Formigó 200kg/m3, 1:3:6, ciment pòrtl. escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra	57,61	5,18	
A0140000	0,450 h	Manobre	14,70	6,62	
A0122000	0,320 h	Oficial 1a paleta	17,56	5,62	
D0701821	0,001 m3	Mortor ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S, sorra pedra granit., 380kg	67,54	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					21,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

11.02	u	Pericó sifòn. regist., 60x60cmx50-100cm, maó calat			
		Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment			
A0122000	6,000 h	Oficial 1a paleta	17,56	105,36	
A0140000	4,000 h	Manobre	14,70	58,80	
B0111000	0,004 m3	Aigua	0,63	0,00	
B0514301	0,008 t	Ciment especial	78,40	0,63	
B0F1D2A1	104,000 u	Maó calat, 29x14x10cm, p/rev estir	0,20	20,80	
D060M0B1	0,300 m3	Formigó 150kg/m3, 1:4:8, ciment pòrtl. escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra	56,35	16,91	
D070A4D1	0,300 m3	Mortor mixt, ciment pòrtl. escòr. CEM II/B-S, calç, sorra pedra gra	94,37	28,31	
TOTAL PARTIDA.....					230,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

11.03	m	Canal peces prefabricades formigó 40x20x4			
		Canal formada per peces prefabricades de formigó (2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.			
D070A4D1	0,003 m3	Mortor mixt, ciment pòrtl. escòr. CEM II/B-S, calç, sorra pedra gra	94,37	0,28	
B0641090	0,050 m3	Formigó HM-20/P/20/l, >=200kg/m3 ciment	47,38	2,37	
A012N000	0,500 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	8,78	
A0140000	1,000 h	Manobre	14,70	14,70	
B9651350a	7,500 u	Peça formigó 40x20x4	0,62	4,65	
TOTAL PARTIDA.....					30,78

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

11.04	u	Caixa p/embor. 70x30x85cm, paret 14cm maó calat, arrebos.			
		Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l			
A012N000	2,355 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	41,35	
A0140000	2,355 h	Manobre	14,70	34,62	
B0111000	0,003 m3	Aigua	0,63	0,00	
B0514301	0,009 t	Ciment especial	78,40	0,71	
B0641080	0,066 m3	Formigó HM-20/P/20/l, >=200kg/m3 ciment	48,74	3,22	
B0F1D2A1	80,000 u	Maó calat, 29x14x10cm, p/rev estir	0,20	16,00	
D070A4D1	0,095 m3	Mortor mixt, ciment pòrtl. escòr. CEM II/B-S, calç, sorra pedra gra	94,37	8,97	
TOTAL PARTIDA.....					104,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
11.05	u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	6,15	
A0140000	0,350 h	Manobre	14,70	5,15	
BD5ZJJJ0	1,000 u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm 52kg	54,06	54,06	
D070A4D1	0,020 m3	Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra	94,37	1,89	
TOTAL PARTIDA					67,25

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.06	m	Passatubs desguassos muret de bloc* Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides			
A0137000	0,180 h	Ajudant col.locador	15,40	2,77	
BD132750a	1,400 m	Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m	5,62	7,87	
BDW33C00a	0,330 u	Accessori genèric p/baix.polip. C,D=110mm	4,58	1,51	
A0127000	0,360 h	Oficial 1a col.locador	17,56	6,32	
TOTAL PARTIDA					18,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR					
12.01	u	Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.			
BD5ZAKF0a	1,000 u	Reixa fosa grisa 600x600	72,79	72,79	
MARC ACER	1,000 u	Marc perimetral acer galvanitzat	41,59	41,59	
A012N000	0,080 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	1,40	
A0140000	0,080 h	Manobre	14,70	1,18	

TOTAL PARTIDA **116,96**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

12.02	u	Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.			
FDD1A099	3,000 m	Paret pou circ.D100cm,peces form.pref.,col.1:0.5:4	111,83	335,49	
FDDZ51A5	15,000 u	Graó p/pou reg.ac.galv .300x300x300mm,D18mm,col.1:2:10	14,98	224,70	

TOTAL PARTIDA **560,19**

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ-CENTS SEIXANTA EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR					
13.01	m	Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment			
A012M000	0,050 h	Oficial 1a muntador	17,92	0,90	
A013M000	0,050 h	Ajudant de muntador	15,40	0,77	
B0A71600	1,600 u	Abraçadora metàl.,d/int.=16mm	0,18	0,29	
BFC13500	1,020 m	Tub polipropilè d16mm,16bar	0,45	0,46	
BFWC1320	0,300 u	Accessori p/tubs polipr.pres.d16mm,p/soldar	0,70	0,21	
BFYC1320	1,000 u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d16mm,soldat	0,02	0,02	
TOTAL PARTIDA					2,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

13.02	m	Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment			
A012M000	0,075 h	Oficial 1a muntador	17,92	1,34	
A013M000	0,075 h	Ajudant de muntador	15,40	1,16	
B0A71G00	1,600 u	Abraçadora metàl.,d/int.=42mm	0,29	0,46	
BFC17400	1,020 m	Tub polipropilè d40mm,10bar	1,35	1,38	
BFWC1720	0,300 u	Accessori p/tubs polipr.pres.d40mm,p/soldar	3,46	1,04	
BFYC1720	1,000 u	Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d40mm,soldat	0,12	0,12	
TOTAL PARTIDA					5,50

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

13.03	m	Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó			
BG221B20	1,000 m	Tub flex.corrugat PVC,d=50mm,g=3mm,resist.xoc 7	0,40	0,40	
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	17,92	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	15,38	0,31	
TOTAL PARTIDA					1,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EURO amb SETZE CÈNTIMS

13.04	u	Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agrí, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i conetctat a la xarxa.			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	17,92	3,58	
A013M000	0,200 h	Ajudant de muntador	15,40	3,08	
ABEUR-1	1,000 u	Abeurador automàtic	46,79	46,79	
TOTAL PARTIDA					53,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

13.05	u	Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra			
B0DF7GOA	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm,150 usos	0,83	0,83	
B0641080	0,260 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	48,74	12,67	
B0312500	0,013 t	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm	13,87	0,18	
A012N000	1,200 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	21,07	
B0F1D2A1	6,000 u	Maó calat,29x14x10cm,p/rev estir	0,20	1,20	
A0140000	1,200 h	Manobre	14,70	17,64	
TOTAL PARTIDA					53,59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
13.06	u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	6,15	
A0140000	0,350 h	Manobre	14,70	5,15	
BDKZ3150	1,000 u	Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg	14,48	14,48	
D070A8B1	0,020 m3	Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra	85,35	1,71	
TOTAL PARTIDA					27,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

13.07	u	Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.			
A012M000	0,250 h	Oficial 1a muntador	17,92	4,48	
A013M000	0,250 h	Ajudant de muntador	15,40	3,85	
BN318420	1,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA					44,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

13.08	u	Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment			
A012M000	0,165 h	Oficial 1a muntador	17,92	2,96	
A013M000	0,165 h	Ajudant de muntador	15,40	2,54	
BN314420	1,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca 1/2',16bar,bronze,t2	9,29	9,29	
TOTAL PARTIDA					14,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

13.09	u	Clau de pas 3/4* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment			
A012M000	0,165 h	Oficial 1a muntador	17,92	2,96	
A013M000	0,165 h	Ajudant de muntador	15,40	2,54	
BN315420	1,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca 3/4',16bar,bronze,t2	12,37	12,37	
TOTAL PARTIDA					17,87

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

13.10	u	Clau de pas 1* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	17,92	3,58	
A013M000	0,200 h	Ajudant de muntador	15,40	3,08	
BN316420	1,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca 1',16bar,bronze,t2	18,10	18,10	
TOTAL PARTIDA					24,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

13.11	u	Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment			
A012M000	0,250 h	Oficial 1a muntador	17,92	4,48	
A013M000	0,250 h	Ajudant de muntador	15,40	3,85	
BN318420a	1,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2	35,73	35,73	
TOTAL PARTIDA					44,06

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
13.12	m	Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'oemga fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix , preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.			
A012L000	0,200 h	Oficial 1a llauner	17,28	3,46	
A0140000	0,100 h	Manobre	14,70	1,47	
B5ZD1DD3	1,020 m	Peça planxa g=0.7mm,desen15cm,4plecs	3,64	3,71	
B0A61500	4,000 u	Tac niló d<=5mm,vis	0,07	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					8,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

13.13	u	Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.			
A0150000	0,300 h	Manobre especialista	15,04	4,51	
C200H000	0,220 h	Màquina taladr.diamant refriger.aigua forats 5-20cm	3,91	0,86	
D0701821	0,005 m3	Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,380kg	67,54	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					5,71

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA					
14.01	u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.			
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	17,92	3,58	
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	15,38	3,08	
BGW41000	1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,26	0,26	
BG41M220b	1,000 u	Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP	15,60	15,60	
TOTAL PARTIDA.....					22,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
14.02	u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.			
BGW41000	1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,26	0,26	
BG41A210	1,000 u	Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA	11,02	11,02	
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	17,92	3,58	
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	15,38	3,08	
TOTAL PARTIDA.....					17,94
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
14.03	u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.			
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	15,38	3,08	
BG419210	1,000 u	Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA	11,02	11,02	
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	17,92	3,58	
BGW41000	1,000 u	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					17,94
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
14.04	m	Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.* Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment			
A013H000	0,240 h	Ajudant electricista	15,38	3,69	
A012H000	0,240 h	Oficial 1a electricista	17,92	4,30	
BGW38000	1,000 u	P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus	0,28	0,28	
BG380900a	1,000 m	Conductor coure nu,1x35mm2	3,98	3,98	
TOTAL PARTIDA.....					12,25
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS					
14.05	m	Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment			
A012H000	0,052 h	Oficial 1a electricista	17,92	0,93	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	15,38	0,77	
BG230600	1,000 m	Tub rígid acer DN=ref.29	4,66	4,66	
BGW23000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids acer	0,29	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					6,65
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS					
14.06	m	Tub flex.corru.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada			
BG221K20	1,000 m	Tub flex.corrugat PVC,d=80mm,g=4,25mm,resist.xoc 7	0,82	0,82	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	15,38	0,31	
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	17,92	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					1,72
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
14.07	m	Conductor coure RZV750, 1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex , segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	17,92	0,36	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	15,38	0,31	
BG326300	1,000 m	Conductor coure 1x2.5mm2	0,29	0,29	
TOTAL PARTIDA					0,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

14.08	m	Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex , segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	17,92	0,36	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	15,38	0,31	
BG326400	1,000 m	Conductor coure 1x4mm2	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA					1,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

14.09	m	Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex , segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.			
A012H000	0,030 h	Oficial 1a electricista	17,92	0,54	
A013H000	0,030 h	Ajudant electricista	15,38	0,46	
BG326500	1,000 m	Conductor coure 1x6mm2	0,70	0,70	
TOTAL PARTIDA					1,70

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

14.10	u	Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x 100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.			
A013H000	0,150 h	Ajudant electricista	15,38	2,31	
A012H000	0,300 h	Oficial 1a electricista	17,92	5,38	
BGW15000	1,000 u	P.p.accessoris caixa deriv .	1,04	1,04	
BG151512a	1,000 u	Caixa deriv .xapa,100x 100mm,estanca,p/munt.superf.	7,28	7,28	
TOTAL PARTIDA					16,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb UN CÈNTIMS

14.11	u	Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.			
A012H000	0,340 h	Oficial 1a electricista	17,92	6,09	
A013H000	0,340 h	Ajudant electricista	15,38	5,23	
BHA1H2N0c	1,000 u	tortuga	31,19	31,19	
BHWA1000c	1,000 u	P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.	6,24	6,24	
TOTAL PARTIDA					48,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
14.12	u	Pericó 38x38x55cm, G= 15cm, HM-20/P/20/l solera maó, s/lit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lit de sorra			
B0DF7G0A	1,000 u	Motlle metàl. lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm, 150 usos	0,83	0,83	
B0641080	0,260 m3	Formigó HM-20/P/20/l, >=200kg/m3 ciment	48,74	12,67	
B0312500	0,013 t	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm	13,87	0,18	
A012N000	1,200 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	21,07	
B0F1D2A1	6,000 u	Maó calat, 29x14x10cm, p/rev estir	0,20	1,20	
A0140000	1,200 h	Manobre	14,70	17,64	
TOTAL PARTIDA					53,59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

14.13	u	Bastiment+tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	17,56	6,15	
A0140000	0,350 h	Manobre	14,70	5,15	
BDKZ3150	1,000 u	Bastiment+tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, 25kg	14,48	14,48	
D070A8B1	0,020 m3	Morter mixt, ciment pòrtl. escòr. CEM II/B-S, calç, sorra pedra gra	85,35	1,71	
TOTAL PARTIDA					27,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

14.14	u	Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.			
A0140000	0,100 h	Manobre	14,70	1,47	
TOTAL PARTIDA					1,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS					
15.01	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*			
		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	17,92	3,58	
A013M000	0,200 h	Ajudant de muntador	15,40	3,08	
BM312611	1,000 u	Extintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat	37,68	37,68	
BM31000	1,000 u	P.p.elements especials p/extint.	0,23	0,23	

TOTAL PARTIDA 44,57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ					
16.01	u	Seguretat i salut en la construcció			
		Previsió econòmica de mesures de protecció col·lectives i individuals.			
SS-C-1	1,000 u	Seguretat i salut en la construcció	1.250,00	1.250,00	
		TOTAL PARTIDA			1.250,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES									
01.01	m2 Neteja+esbrossada terreny* Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	1	20,00			20,00			
								20,00	
01.02	m3 Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	sec1	1	265,34	1,10	291,87			
		sec2	1	264,34	0,90	237,91			
								529,78	
01.03	m3 Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t* Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	1	50,00			50,00			
								50,00	
01.04	m3 Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM* Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	1	50,00			50,00			
								50,00	
01.05	m2 Repàs+picon.esplanada,98%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	pati7	1	109,95		109,95			
		pati8	1	101,83		101,83			
		box 7	1	52,03		52,03			
		box 8	1	66,40		66,40			
								330,21	
01.06	m3 Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	FONAMENTS BOXES							
		I7	1	52,03	0,60	31,22			
		I8	1	66,40	0,60	39,84			
		FONAMENTS TANQUES EXTERIORS							
		frontal pati 8	1	19,52	0,40	0,40	3,12		
		lateral pati 8	1	6,74	0,40	0,40	1,08		
		lateral pati 7	1	7,10	0,40	0,40	1,14		
								76,40	
01.07	m3 Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	SANEJAMENT RIGOLA-CUNETA							
		frontal pati 8	1	20,03	0,50	0,40	4,01		
		lateral pati 8	1	11,95	0,50	0,40	2,39		
		posterior	1	24,00	0,50	0,40	4,80		
		BOXES							
			1	11,00	0,60	0,80	5,28		

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1	3,50	0,60	0,80	1,68			
		1	15,00	0,60	0,80	7,20			
	arquetes	1	1,00	1,00	1,00	1,00			
	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA								
	box 7	1	4,00	0,40	0,60	0,96			
	box 8	1	4,00	0,40	0,60	0,96			
	pericons	2	1,00	1,00	1,00	2,00			
	INSTAL.LACIÓ ALARMES								
	INSTAL.LACIÓ FONTANERIA (potable+reciclada)								
	box 7	1	4,00	0,40	0,60	0,96			
	box 8	1	4,00	0,40	0,60	0,96			
	pericons	2	1,00	1,00	1,00	2,00			
									34,20
01.08	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou								
	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN								
		1	34,20			34,20			
									34,20
01.09	m3 Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.								
	Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics								
	finals rigola-cuneta	2	3,92			7,84			
									7,84
01.10	m3 Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor								
	Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, amb compactació del 95 % PM								
	bases pous	2	0,79			1,58			
	perímetres pous	2	1,60			3,20			
									4,78
01.11	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió								
	Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.								
	esbrossada	1	20,00	0,10	1,20	2,40			
	rebaix	1	529,78		1,20	635,74			
	terraplenada	-1	50,00			-50,00			
	rases fonaments	1	76,40		1,20	91,68			
	rases inst	1	34,20		1,20	41,04			
	terraplenada inst	-1	34,20			-34,20			
	pous drenatge	1	7,84		1,20	9,41			
	rebliment pous	-1	4,78			-4,78			
									691,29
01.12	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres								
	Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres								
		1	691,29			691,29			
									691,29

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES									
02.01	m3 Base sauló, estesa+picon.100%PM								
	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM								
	L7	1	52,03		0,30			15,61	
	L8	1	66,40		0,30			19,92	
									35,53
02.02	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm								
	subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material								
	L7	1	52,03		0,15			7,80	
	L8	1	66,40		0,15			9,96	
									17,76
02.03	m2 Làmina separad.poliètilè g=150µm								
	Làmina separadora de poliètilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida								
	FONAMENTS BOXES								
	L7	1	52,03					52,03	
	L8	1	66,40					66,40	
	solapaments veticals	1	39,39		0,30			11,82	
		1	48,23		0,30			14,47	
									144,72
02.04	m2 Encofrat tauler losa fonament								
	Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments								
	perímetres	1	39,29		0,50			19,65	
		1	48,23		0,50			24,12	
									43,77
02.05	m3 Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa								
	Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.								
	FONAMENTS BOXES								
	L7	1	52,03		0,20			10,41	
	L8	1	66,40		0,20			13,28	
									23,69
02.06	kg Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa*								
	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses								
	a justificar	1	100,00					100,00	
									100,00
02.07	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T								
	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses								
	FONAMENTS BOXES								
	L7	1	52,03					52,03	
	L8	1	66,40					66,40	
	perímetres	3	39,39		0,30			35,45	
		3	48,23		0,30			43,41	
									197,29

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE									
03.01	m2 Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió FONAMENTS TANQUES EXTERIORS								
	frontal pati 8	1	19,52	0,40				7,81	
	lateral pati 8	1	6,74	0,40				2,70	
	lateral pati 7	1	7,10	0,40				2,84	
									13,35
03.02	m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament* Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments								
		1	3,00					3,00	
									3,00
03.03	m3 Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió FONAMENTS TANQUES EXTERIORS								
	frontal pati 8	1	19,52	0,40	0,35			2,73	
	lateral pati 8	1	6,74	0,40	0,35			0,94	
	lateral pati 7	1	7,10	0,40	0,35			0,99	
									4,66
03.04	kg Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous								
		1	4,66	40,00				186,40	
									186,40

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES									
04.01	m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris*								
	Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liqués galvanitzades i resines epoxi.								
	mòdul 7	1	16,50		2,20		36,30		
		1	3,20		2,40		7,68		
		1	0,40		2,40		0,96		
		1	3,20		0,40		1,28		
	mòdul 8	1	21,00		2,20		46,20		
		1	3,20		2,40		7,68		
		1	0,40		2,40		0,96		
		1	3,20		0,40		1,28		
									102,34
04.02	m2 Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris								
	Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liqués galvanitzades i resines epoxi.								
	divisòries boxes								
	mòdul 7	6	2,00		2,40		28,80		
		6	1,00		0,80		4,80		
		7	1,20		0,80		6,72		
	mòdul 8	8	2,00		2,40		38,40		
		8	1,00		0,80		6,40		
		9	1,20		0,80		8,64		
									93,76
04.03	m Remat paret bloc placa 40x11x4								
	Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de morter de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret , col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	divisòries int boxes								
	mòdul 7	7	1,20				8,40		
	mòdul 8	7	1,20				8,40		
	laterals boxes (superior + frontal)	14	2,00				28,00		
									44,80
04.04	m Remat paret bloc placa 40x20x4*								
	Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	mòdul 7-8	4	1,00				4,00		
									4,00
04.05	kg Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes								
	Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.								
	cobertes boxes								
	mòdul 7 IPE 80	3	16,20	6,00			291,60		
	mòdul 8 IPE 80	3	20,60	6,00			370,80		
									662,40

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04.06	<p>u Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent</p> <p>Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cadena, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).</p>	16				16,00			
								16,00	
04.07	<p>u Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent</p> <p>Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.</p>	14				14,00			
								14,00	
04.08	<p>u Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent</p> <p>Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.</p>	16				16,00			
								16,00	
04.09	<p>u Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats</p> <p>Entarimarimat compostat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx12 de la casa Fisher, col·locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl·lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.</p>								
	boxes gossos	16				16,00			
								16,00	

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE									
05.01	m Tanca metàl·lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl·lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
	frontal pati 8	1	19,52					19,52	
	lateral pati 8	1	6,74					6,74	
	lateral pati 7	1	7,10					7,10	
	*	1	20,00					20,00	
									53,36
05.02	u Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
		2						2,00	
									2,00
05.03	m2 Paret 20cm, bloc foradat llis, 40x20x20cm, morter ciment, gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment portland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl·liques galvanitzades i resines epoxi.								
		2						2,00	
									2,00
05.04	kg Acer b/corregades B 500 S, armat parets bloc de formigó* Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment								
		1	0,20	20,00				4,00	
									4,00
05.05	m3 Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-sevol mitjà.								
		1	4,00	0,10	0,50			0,20	
									0,20

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 COBERTES BOXES									
06.01	m2 Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m								
	Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.								
	mòdul 7	1	16,50	2,50				41,25	
	mòdul 8	1	20,80	2,50				52,00	
									93,25

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES									
07.01	m2 Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes a justificar en funció topografia mur boxes cara terres mòdul 7 mòdul 8	1 1	16,93 21,35			0,30 0,30	5,08 6,41		
								11,49	
07.02	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu lloses-edificis pati7 pati8	2 1	16,00 20,40				32,00 20,40		
								52,40	
07.03	m Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual a justificar	1	52,40				52,40		
								52,40	
07.04	m2 Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3 boxes	16	2,10	2,00			67,20		
								67,20	
07.05	m2 Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals. boxes	16	2,10	2,00			67,20		
								67,20	

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES									
08.01	m2 Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.								
	Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.								
	Boxes ext								
	box 7	1	16,50		2,20				36,30
		1	3,20		2,40				7,68
		1	0,40		2,40				0,96
		1	3,20		0,40				1,28
		2	0,20		2,40				0,96
	box 8	1	20,20		2,20				44,44
		1	3,20		2,40				7,68
		1	0,40		2,40				0,96
		1	3,20		0,40				1,28
		2	0,20		2,40				0,96
	Boxes int.	16	2,10		1,30				43,68
		28	2,00		1,30				72,80
		4	3,00		1,30				15,60
		14	0,15		1,30				2,73
									237,31
08.02	m2 Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62								
	Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abració i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.								
	Boxes int.	16	2,10		0,80				26,88
		32	3,00		0,80				76,80
	Separacions interiors	32	1,20		0,80				30,72
		16	0,15		0,80				1,92
									136,32
08.03	m2 Protecció solar lona polietilè								
	Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.								
	reixes cobertes boxes	16	2,10	1,20					40,32
									40,32

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES									
09.01	m2 Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi. a justificar en funció del pendent aconseguit amb el formigó de les lloses	16	1,20	1,10		21,12			
									21,12
09.02	m canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	boxes	2	16,00	3,00		96,00			
		1	16,00	2,10		33,60			
		2	16,00	1,20		38,40			
									168,00
09.03	m2 Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de lijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma. lloses boxes boxes gossos	16	3,00	2,10		100,80			
									100,80

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS									
10.01	m3 Base sauló, estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM								
	pati 7	1	109,95		0,20		21,99		
	pati8	1	101,83		0,20		20,37		
	rigola-cuneta	1	20,00	0,50	0,20		2,00		
		1	12,00	0,50	0,20		1,20		
		1	24,00	0,50	0,20		2,40		
									47,96
10.02	m2 Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó								
	pati 7	1	109,28				109,28		
	pati8	1	101,16				101,16		
	rigola-cuneta	1	20,00	0,50			10,00		
		1	12,00	0,50			6,00		
		1	24,00	0,50			12,00		
									238,44
10.03	u Escossell circular galvanitzat Formació d'escossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut								
	arbres patis gossos	4					4,00		
									4,00
10.04	m2 Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície anti-lliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.								
	pati 7	1	109,95				109,95		
	pati8	1	101,83				101,83		
									211,78
10.05	m Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.								
	pati7	1	7,09				7,09		
		1	6,50				6,50		
		1	14,85				14,85		
		1	8,63				8,63		
	pati8	1	3,85				3,85		
		1	3,94				3,94		
		1	4,72				4,72		
		1	5,49				5,49		
									55,07
10.06	m Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçaria, acabat remolinat								
		1	20,00				20,00		
		1	12,00				12,00		
		1	24,00				24,00		

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							56,00		

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS									
11.01	m Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	1	13,00			13,00			
		1	3,50			3,50			
		1	15,00			15,00			
									31,50
11.02	u Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	1				1,00			
									1,00
11.03	m Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	mòdul7	1	15,70		15,70			
		mòdul8	1	20,10		20,10			
									35,80
11.04	u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	mòdul7	1			1,00			
		mòdul8	1			1,00			
									2,00
11.05	u Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	mòdul7	1			1,00			
		mòdul8	1			1,00			
									2,00
11.06	m Passatubs desguassos muret de bloc* Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	2	2,00			4,00			
									4,00

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR									
12.01	u Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
	rigola-cuneta	2				2,00			
								2,00	
12.02	u Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.								
	rigola-cuneta	2				2,00			
								2,00	

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 INST. LANPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR									
13.01	m Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment								
	box 7	1	17,00					17,00	
	box 8	1	21,50					21,50	
	ramals abeuradors	9	4,00					36,00	
									74,50
13.02	m Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment								
	box 5,7								
	hor	1	2,00					2,00	
		1	16,00					16,00	
	vert	2	3,00					6,00	
	terra	2	2,00					4,00	
	box 1,8	1	2,00					2,00	
		1	20,00					20,00	
	vert	2	3,00					6,00	
	terra	2	2,00					4,00	
									60,00
13.03	m Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó								
	baixades-boxes	5	2,30					11,50	
									11,50
13.04	u Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la xarxa.								
		16						16,00	
									16,00
13.05	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra								
	connexions	2						2,00	
									2,00
13.06	u Bastiment+ tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
		2						2,00	
									2,00
13.07	u Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.								
	posteriors i laterals boxes	1	1,00					1,00	
	interior boxes	1	16,00					16,00	
									17,00
13.08	u Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.								
	abeuradors	1	16,00					16,00	

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							16,00		
13.09	u Clau de pas 3/4* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment	1				1,00			
							1,00		
13.10	u Clau de pas 1* Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment	1				1,00			
							1,00		
13.11	u Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment arquetes 4 claus	2	4,00			8,00			
							8,00		
13.12	m Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix , preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades. gosseres	16	2,00			32,00			
							32,00		
13.13	u Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment. box es	1	16,00			16,00			
							16,00		

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA									
14.01	u Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	CGP	1			1,00			
								1,00	
14.02	u Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	CGP	1			1,00			
								1,00	
14.03	u Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	CGP	1			1,00			
								1,00	
14.04	m Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.* Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment		10			10,00			
								10,00	
14.05	m Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	box 7	1	4,00		4,00			
			1	18,00		18,00			
		box 8	1	4,00		4,00			
			1	3,00		3,00			
			1	14,00		14,00			
			1	22,00		22,00			
								65,00	
14.06	m Tub flex.corru.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada		1	5,00		5,00			
								5,00	
14.07	m Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	box 7	3	4,00		12,00			
			3	18,00		54,00			
		box 8	3	4,00		12,00			
			3	3,00		9,00			
			3	14,00		42,00			
			3	22,00		66,00			
								195,00	
14.08	m Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.		1	20,00		20,00			

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							20,00		
14.09	m Conductor coure RZV750, 1x6mm²,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm ² Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.	1	15,00			15,00			
							15,00		
14.10	u Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x 100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment. box es gossos	3				3,00			
							3,00		
14.11	u Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x 18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament. box es gossos ext.	1	12,00			12,00			
							12,00		
14.12	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra connexions	2				2,00			
							2,00		
14.13	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2				2,00			
							2,00		
14.14	u Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.	4				4,00			
							4,00		

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 INST. SEURETAT I CONTRAINCENDIS									
15.01	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*								
	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	2					2,00		
									2,00

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ									
16.01	u Seguretat i salut en la construcció								
	Previsió econòmica de mesures de protecció colectives i individuals.	1					1,00		
									1,00

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES				
01.01	m2 Neteja+esbrossada terreny* Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	20,00	0,47	9,40
01.02	m3 Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	529,78	3,27	1.732,38
01.03	m3 Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t* Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	50,00	0,78	39,00
01.04	m3 Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM* Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	50,00	4,89	244,50
01.05	m2 Repàs+picon.esplanada,98%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 98% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	330,21	1,00	330,21
01.06	m3 Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	76,40	6,08	464,51
01.07	m3 Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	34,20	5,47	187,07
01.08	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	34,20	11,31	386,80
01.09	m3 Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec. Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	7,84	8,84	69,31
01.10	m3 Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor Rebliment i piconatge de rasa amb grava per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, amb compactació del 95 % PM	4,78	29,15	139,34
01.11	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	691,29	3,53	2.440,25
01.12	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	691,29	1,31	905,59

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES			6.948,36

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES				
02.01	m3 Base sauló, estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	35,53	21,36	758,92
02.02	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	17,76	5,95	105,67
02.03	m2 Làmina separad.poliètilè g=150µm Làmina separadora de poliètilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	144,72	1,02	147,61
02.04	m2 Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments	43,77	17,72	775,60
02.05	m3 Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	23,69	73,11	1.731,98
02.06	kg Acer b/corregades,B 500 S p/armadura llosa* Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	100,00	0,97	97,00
02.07	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	197,29	2,58	509,01
TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES				4.125,79

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE				
03.01	m2 Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	13,35	5,42	72,36
03.02	m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament* Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	3,00	17,72	53,16
03.03	m3 Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	4,66	67,48	314,46
03.04	kg Acer b/corregades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	186,40	0,94	175,22
TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE				615,20

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES				
04.01	m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	102,34	33,34	3.412,02
04.02	m2 Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.	93,76	18,78	1.760,81
04.03	m Remat paret bloc placa 40x11x4 Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de morter de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	44,80	11,32	507,14
04.04	m Remat paret bloc placa 40x20x4* Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	4,00	11,15	44,60
04.05	kg Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.	662,40	1,96	1.298,30
04.06	u Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cademat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast dels animals (tolves, etc.).	16,00	320,76	5.132,16
04.07	u Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	14,00	110,79	1.551,06
04.08	u Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.	16,00	160,81	2.572,96

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
04.09	u Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimarimat compostat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.			
		16,00	138,34	2.213,44
	TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES.....			18.492,49

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE				
05.01	m Tanca metàl·lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl·lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en polièster, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en polièster. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	53,36	57,49	3.067,67
05.02	u Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en polièster, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.	2,00	339,97	679,94
05.03	m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris* Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl·liques galvanitzades i resines epoxi.	2,00	33,34	66,68
05.04	kg Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	4,00	2,47	9,88
05.05	m3 Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-sevol mitjà.	0,20	93,09	18,62
TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE.....				3.842,79

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 COBERTES BOXES				
06.01	m2 Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre co- rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.			
		93,25	17,05	1.589,91
	TOTAL CAPITOL 06 COBERTES BOXES.....			1.589,91

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES				
07.01	m2 Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	11,49	2,42	27,81
07.02	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	52,40	0,88	46,11
07.03	m Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	52,40	1,56	81,74
07.04	m2 Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	67,20	4,71	316,51
07.05	m2 Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.	67,20	25,05	1.683,36
TOTAL CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES.....				2.155,53

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES				
08.01	m2 Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	237,31	7,25	1.720,50
08.02	m2 Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abradió i als orins i productes químcs de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.	136,32	12,93	1.762,62
08.03	m2 Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.	40,32	8,33	335,87
TOTAL CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES				3.818,99

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES				
09.01	m2 Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.	21,12	7,92	167,27
09.02	m canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o miŝa canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	168,00	6,35	1.066,80
09.03	m2 Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de llijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.	100,80	20,60	2.076,48
TOTAL CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES.....				3.310,55

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS				
10.01	m3 Base sauló, estesa+picon.100%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	47,96	21,36	1.024,43
10.02	m2 Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó	238,44	2,81	670,02
10.03	u Escossell circular galvanitzat Formació d'ecossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.	4,00	25,49	101,96
10.04	m2 Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície anti-lliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.	211,78	18,30	3.875,57
10.05	m Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.	55,07	4,04	222,48
10.06	m Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	56,00	8,14	455,84
TOTAL CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS.....				6.350,30

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS				
11.01	m Clavegueró form. encadellat D20cm, int. 1:4, solera 10cm, rebl. 1/2 tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³	31,50	21,81	687,02
11.02	u Pericó sífon. regist. 60x60cmx50-100cm, maó calat Pericó sífonic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	1,00	230,81	230,81
11.03	m Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó (2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	35,80	30,78	1.101,92
11.04	u Caixa p/embor. 70x30x85cm, paret 14cm maó calat, arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l	2,00	104,87	209,74
11.05	u Bastiment+reixa practic.p/embor., fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,00	67,25	134,50
11.06	m Passatubs desguassos muret de bloc* Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	4,00	18,47	73,88
TOTAL CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS				2.437,87

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR				
12.01	u Reixa practic. drenatge i registre pou Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	2,00	116,96	233,92
12.02	u Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.	2,00	560,19	1.120,38
TOTAL CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR.....				1.354,30

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR				
13.01	m Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	74,50	2,65	197,43
13.02	m Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	60,00	5,50	330,00
13.03	m Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó	11,50	1,16	13,34
13.04	u Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i conetctat a la xarxa.	16,00	53,45	855,20
13.05	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	2,00	53,59	107,18
13.06	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,00	27,49	54,98
13.07	u Aixeta 1'1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.	17,00	44,33	753,61
13.08	u Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.	16,00	14,79	236,64
13.09	u Clau de pas 3/4** Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment	1,00	17,87	17,87
13.10	u Clau de pas 1** Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment	1,00	24,76	24,76
13.11	u Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment	8,00	44,06	352,48
13.12	m Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, prefornada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.	32,00	8,92	285,44

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
13.13	u Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.			
		16,00	5,71	91,36
	TOTAL CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR.....			3.320,29

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA				
14.01	u Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	22,52	22,52
14.02	u Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	17,94	17,94
14.03	u Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	17,94	17,94
14.04	m Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.* Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,00	12,25	122,50
14.05	m Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	65,00	6,65	432,25
14.06	m Tub flex.corrü.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada	5,00	1,72	8,60
14.07	m Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	195,00	0,96	187,20
14.08	m Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	20,00	1,12	22,40
14.09	m Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub* Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S'inclou la senyalització ambdós extrems amb etiqueta indeleble, indicant el número de circuit.	15,00	1,70	25,50
14.10	u Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x 100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.	3,00	16,01	48,03
14.11	u Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.	12,00	48,75	585,00

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
14.12	u Pericó 38x38x55cm, G= 15cm, HM-20/P/20/I solera maó, s/llit sorra* Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	2,00	53,59	107,18
14.13	u Bastiment+tapa p/pericó serv., fosa grisa 420x420x40mm, col.mort.* Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,00	27,49	54,98
14.14	u Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.	4,00	1,47	5,88
TOTAL CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA				1.657,92

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 INST. SEURETAT I CONTRAINCENDIS				
15.01	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*			
	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret			
		2,00	44,57	89,14
	TOTAL CAPITOL 15 INST. SEURETAT I CONTRAINCENDIS.....			89,14

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 16 SEURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ				
16.01	u Seguretat i salut en la construcció Previsió econòmica de mesures de protecció col·lectives i individuals.			
		1,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL CAPITOL 16 SEURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ.....			1.250,00
	TOTAL.....			61.359,43

RESUM DE PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
1	MOVIMENT DE TERRES.....	6.948,36	11,32
2	FONAMENTS BOXES.....	4.125,79	6,72
3	FONAMENTS TANQUES RECINTE.....	615,20	1,00
4	ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES.....	18.492,49	30,14
5	ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE.....	3.842,79	6,26
6	COBERTES BOXES.....	1.589,91	2,59
7	IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES.....	2.155,53	3,51
8	REVESTIMENTS I PINTURA BOXES.....	3.818,99	6,22
9	PAVIMENTS BOXES.....	3.310,55	5,40
10	PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS.....	6.350,30	10,35
11	INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS.....	2.437,87	3,97
12	INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR.....	1.354,30	2,21
13	INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR.....	3.320,29	5,41
14	INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA.....	1.657,92	2,70
15	INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS.....	89,14	0,15
16	SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ.....	1.250,00	2,04
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		61.359,43	
13,00% Despeses Generals.....		7.976,73	
6,00% Benefici industrial.....		3.681,57	
SUMA DE G.G. y B.I.		11.658,30	
16,00% I.V.A.....		11.682,84	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		84.700,57	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		84.700,57	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Barcelona, a 14 Novembre 2003.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL DE L'OBRA	61,359.43 €
Despeses Generals (13%)	7,976.73 €
<u>Benefici Industrial (6%)</u>	3,681.57 €
suma DG+BI	11,658.30 €
PRESSUPOST PER CONTRACTA SENSE IVA	73,017.73 €
<u>Impost del Valor Afegit (16%)</u>	11,682.84 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	84,700.57 €
Puja el pressupost a la quantitat de 84.700,57 (VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS AMB CINQUABTA-SET)	
IMPREVISTOS (10% del pressupost, IVA inclòs)	
TOTAL IMPREVISTOS	8,470.06 €

Barcelona, novembre de 2003

Alexandre Egea i Guardiola
Arquitecte (col·legiat 20.616)