

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES									
01.01	u Replanteig topogràfic Replanteig topogràfic del solar i diferents cossos i patis del projecte i els seus nivells per tal de situar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vegades com sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.	1				1,00			
							1,00		
01.02	m2 Neteja+esbrossada terreny Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega solar	1	4.672,00			4.672,00			
							4.672,00		
01.03	m3 Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.								
	sec1	1	885,00		0,65	575,25			
	sec2	1	476,00		0,45	214,20			
		1	214,00		0,35	74,90			
	sec3	1	1.030,00		0,55	566,50			
		1	285,00		0,35	99,75			
							1.530,60		
01.04	m3 Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	1	90,00	4,00	0,40	144,00			
							144,00		
01.05	m3 Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM								
	talús posterior	1	90,00	4,00	0,40	144,00			
							144,00		
01.06	m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.								
	accés rodat	1	255,00			255,00			
	aparcament	1	55,00			55,00			
	pati servei	1	334,10			334,10			
	pati servei	1	335,00			335,00			
	pati1	1	171,00			171,00			
	pati2	1	183,00			183,00			
	pati3	1	160,00			160,00			
	pati4	1	176,00			176,00			
	pati5	1	143,00			143,00			
	pati6	1	86,00			86,00			
	rigola-cuneta	1	75,00	0,50		37,50			
	fonaments boxes								
	I1	1	68,37			68,37			
	I2	1	61,00			61,00			
	I3	1	68,37			68,37			
	I4	1	61,00			61,00			
	I5	1	61,00			61,00			
	I6	1	74,52			74,52			
	grup	1	3,20	1,00		3,20			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	edifici	1	153,00			153,00			
								2.486,06	
01.07	m3 Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.								
	Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió								
	FONAMENTS BOXES								
	I1	1	68,37		0,60			41,02	
	I2	1	61,00		0,60			36,60	
	I3	1	68,37		0,60			41,02	
	I4	1	61,00		0,60			36,60	
	I5	1	61,00		0,60			36,60	
	I6	1	74,52		0,60			44,71	
	FONAMENTS TANQUES								
	EXTERIORS								
	sabata correguda tanca exterior								
	frontal	1	84,91	0,40	0,40			13,59	
	posterior	1	30,98	0,40	0,40			4,96	
	lateral	1	8,40	0,40	0,40			1,34	
	sabata correguda tanca interior								
	pati 3-6 lateral box 3	1	1,35	0,40	0,40			0,22	
	pati 5	2	8,00	0,40	0,40			2,56	
	pati1-2	1	9,45	0,40	0,40			1,51	
	pati2-3	1	9,36	0,40	0,40			1,50	
	pati3-pati servei	1	2,74	0,40	0,40			0,44	
	pati1-pati4	1	2,95	0,40	0,40			0,47	
	pati4-pati servei	1	3,19	0,40	0,40			0,51	
	pati4*	1	8,87	0,40	0,40			1,42	
	fonaments comptadors i grups	1	4,30	1,00	0,40			1,72	
								266,79	
01.08	m3 Excavació pou h>4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega								
	Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió								
	dames fonaments	14	1,60	0,45	3,50			35,28	
	exce's de profunditat a justificar*	14	1,60	0,45	2,00			20,16	
								55,44	
01.09	m3 Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora								
	Excavació de rasa/pou per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora								
	rigola-cuneta								
	tanca patis 1-2-3	1	40,00	0,50	0,40			8,00	
		1	35,00	0,50	0,40			7,00	
	SANEJAMENT EDIFICI								
	polop. 110								
	aigües negres	6	2,00	0,40	0,80			3,84	
		1	3,55	0,40	0,80			1,14	
		1	5,00	0,40	0,80			1,60	
	polip. 160								
	aigües negres	1	6,50	0,60	0,80			3,12	
		1	5,00	0,60	0,80			2,40	
		2	1,00	0,60	0,80			0,96	
		1	4,00	0,60	0,80			1,92	
	pluvials	1	8,00	0,60	0,80			3,84	
		1	3,00	0,60	0,80			1,44	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	BOXES								
	mòdul 1-3	2	20,20	0,30	0,30			3,64	
	mòdul 2-4-5	3	18,00	0,30	0,30			4,86	
	mòdul 6	1	20,50	0,30	0,30			1,85	
	edifici	1	21,25	0,30	0,30			1,91	
	polip. 160 zona recepció animals								
	zona recepció animals	2	6,00	0,60	1,20			8,64	
		1	1,50	0,60	1,20			1,08	
	Formigó D.200								
	an1	1	4,00	0,60	0,80			1,92	
	an2	1	8,15	0,60	0,80			3,91	
	an4	1	3,85	0,60	1,20			2,77	
	an5	1	7,15	0,60	1,20			5,15	
	an8	1	1,50	0,80	1,50			1,80	
	an9	1	5,70	0,80	1,50			6,84	
	an11	1	2,30	0,60	0,80			1,10	
		1	2,00	0,60	0,80			0,96	
	an12	1	2,30	0,60	0,80			1,10	
	an13	1	6,30	0,60	0,80			3,02	
	Formigó D.300								
	an3	1	19,85	0,60	1,00			11,91	
	an6	1	16,00	0,80	1,50			19,20	
	an7	1	6,25	1,00	1,80			11,25	
	an10	2	8,00	1,00	1,80			28,80	
	an14	1	3,00	1,00	2,00			6,00	
	an15	1	12,00	1,00	2,00			24,00	
		1	2,00	1,00	2,00			4,00	
	by-pass	1	4,50	1,00	2,00			9,00	
	cloració	1	4,50	1,00	2,00			9,00	
	rotofiltre	1	2,20	1,00	2,00			4,40	
	an16	1	6,65	1,00	2,00			13,30	
	fins clavegueram	1	7,25	1,00	2,00			14,50	
		1	33,00	1,00	2,00			66,00	
	INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA								
	escomesa	1	46,00	0,40	0,60			11,04	
	desde quadre	1	2,00	0,40	0,60			0,48	
		1	16,00	0,40	0,60			3,84	
	perímetre edifici	1	13,00	0,40	0,60			3,12	
		1	6,00	0,40	0,60			1,44	
			7,00	0,40	0,60				
			5,00	0,40	0,60				
			1,00	0,40	0,60				
			21,00	0,40	0,60				
			4,00	0,40	0,60				
	enllumenat accés	1	7,00	0,40	0,60			1,68	
		1	19,00	0,40	0,60			4,56	
	box 3,6-2,5	2	4,00	0,40	0,60			1,92	
	box 2,5-1,4	2	4,00	0,40	0,60			1,92	
	pericons	11	1,00	1,00	1,00			11,00	
	INSTAL.LACIÓ ALARMES								
		1	5,00	0,40	0,60			1,20	
		1	16,00	0,40	0,60			3,84	
		1	32,00	0,40	0,60			7,68	
		2	14,00	0,40	0,60			6,72	
		3	4,00	0,40	0,60			2,88	
		1	10,00	0,40	0,60			2,40	
		1	12,00	0,40	0,60			2,88	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	INSTAL.LACIÓ FONTANERIA (potable+reciclada)								
	escomesa	1	46,00	0,40	0,60				11,04
	a edifici	1	9,00	0,40	0,60				2,16
	derivació boxes	1	9,00	0,40	0,60				2,16
	box 3,6-2,5	2	5,00	0,40	0,60				2,40
	box 2,5-4,1	2	5,00	0,40	0,60				2,40
	dipòsits	2	10,00	0,40	0,60				4,80
	pericons	11	1,00	1,00	1,00				11,00
	INSTAL.LACIÓ TELEFONIA								
	escomesa*	1	46,00	0,40	0,60				11,04
	pericons	2	1,00	1,00	1,00				2,00
	plantacions								
	50x50	154	0,12						18,48
	100x100	38	0,50						19,00
									462,25
01.10	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou								
	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN								
	instal.lacions	1	424,77						424,77
	plantacions								
	50x50	154	0,12						18,48
	100x100	38	0,50						19,00
									462,25
01.11	m3 Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.								
	Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics								
	finals rigola-cuneta	2	3,92						7,84
	pous xarxa sanejament	9	3,92						35,28
									43,12
01.12	m3 Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor								
	Rebliment i piconatge de rasa amb gravetes per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, amb compactació del 95 % PM								
	rases drenatge*	0,5	5,40						2,70
	bases pous	9	0,79						7,11
	perímetres pous	9	1,60						14,40
									24,21
01.13	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió								
	Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.								
	esbrossada	1	4.673,00	0,10	1,20				560,76
	rebaix	1	1.530,00		1,20				1.836,00
	terraplenada	-1	144,00						-144,00
	rases fonaments	1	267,00		1,20				320,40
	pous fonaments	1	56,00		1,20				67,20
	rases inst	1	463,00		1,20				555,60
	terraplenada inst	-1	463,00						-463,00
	pous drenatge	1	43,12		1,20				51,74
	rebliment pous	-1	24,21						-24,21
									2.760,49
01.14	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres								
	Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres								

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1	2.760,49			2.760,49			
								2.760,49	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS EDIFICI									
02.01	m2 Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió								
	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
	riostres								
	façana sud	1	14,50	0,40					5,80
		1	7,85	0,40					3,14
	façana nord	1	17,00	0,40					6,80
	façana est	1	3,75	0,40					1,50
	mur càrrega	1	5,35	0,40					2,14
	deducció dames	-1	9,00	0,45	1,60				-6,48
									12,90
02.02	m3 Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió								
	Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
	riostres								
	façana sud	1	14,50	0,40	0,60				3,48
		1	7,85	0,40	0,60				1,88
	façana nord	1	17,00	0,40	0,60				4,08
	façana est	1	3,75	0,40	0,60				0,90
	mur càrrega	1	5,35	0,40	0,60				1,28
	deducció dames	-1	9,00	0,45	0,60				-2,43
									9,19
02.03	m3 Formigó dames, HA-25/B/20/IIa, bomba								
	Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba								
	dames	14	1,60	0,45	3,50				35,28
	fonament mur formigó	1	3,85	0,45	3,50				6,06
									41,34
02.04	kg Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa								
	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous								
	dames	1	41,34	55,00					2.273,70
	riostres	1	9,19	85,00					781,15
	muntatge5%	1	153,00						153,00
									3.207,85

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS BOXES									
03.01	m3 Base sauló, estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM FONAMENTS BOXES								
	I1	1	68,37		0,30				20,51
	I2	1	61,00		0,30				18,30
	I3	1	68,37		0,30				20,51
	I4	1	61,00		0,80				48,80
	I5	1	61,00		0,30				18,30
	I6	1	74,52		0,30				22,36
	grup	1	3,20	1,00	0,30				0,96
									149,74
03.02	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material FONAMENTS BOXES								
	I1	1	68,37		0,15				10,26
	I2	1	61,00		0,15				9,15
	I3	1	68,37		0,15				10,26
	I4	1	61,00		0,15				9,15
	I5	1	61,00		0,15				9,15
	I6	1	74,52		0,15				11,18
	grup	1	3,20	1,00	0,15				0,48
									59,63
03.03	m2 Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida FONAMENTS BOXES								
	I1	1	68,37						68,37
	I2	1	61,00						61,00
	I3	1	68,37						68,37
	I4	1	61,00						61,00
	I5	1	61,00						61,00
	I6	1	74,52						74,52
	grup	1	3,20	1,00					3,20
	solapaments veticals	1	50,00						50,00
									447,46
03.04	m2 Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments perímetres lloses boxes								
	I1	0,5	47,52						23,76
	I2	0,5	43,12						21,56
	I3	0,5	47,52						23,76
	I4	0,5	43,12						21,56
	I5	0,5	43,12						21,56
	I6	0,5	48,60						24,30
	grup	0,5	8,23						4,12
									140,62
03.05	m3 Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic. FONAMENTS BOXES								
	I1	1	68,37		0,20				13,67

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	I2	1	61,00		0,20	12,20			
	I3	1	68,37		0,20	13,67			
	I4	1	61,00		0,20	12,20			
	I5	1	61,00		0,20	12,20			
	I6	1	74,52		0,20	14,90			
	grup	1	3,20	1,00	0,20	0,64			
								79,48	
03.06	kg Acer b/corregades,B 500 S p/armadura llosa*								
	Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de lloses								
	a justificar	1	300,00			300,00			
								300,00	
03.07	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T								
	Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses								
	FONAMENTS BOXES								
	I1	2	68,37			136,74			
	I2	2	61,00			122,00			
	I3	2	68,37			136,74			
	I4	2	61,00			122,00			
	I5	2	61,00			122,00			
	I6	2	74,52			149,04			
	grup	2	3,20	1,00		6,40			
	perímetres								
	I1	0,5	47,52		0,30	7,13			
	I2	0,5	43,12		0,30	6,47			
	I3	0,5	47,52		0,30	7,13			
	I4	0,5	43,12		0,30	6,47			
	I5	0,5	43,12		0,30	6,47			
	I6	0,5	48,60		0,30	7,29			
	grup	0,5	8,23		0,30	1,23			
								837,11	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 FONAMENTS TANQUES RECINTE									
04.01	m2 Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió								
	Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
	FONAMENTS TANQUES EXTERIORS								
	sabata correguda tanca exterior								
	frontal	1	84,91	0,40					33,96
	posterior	1	30,98	0,40					12,39
	lateral	1	8,40	0,40					3,36
	sabata correguda tanca interior								
	pati 3-6 lateral box 3	1	1,35	0,40					0,54
	pati 5	2	8,00	0,40					6,40
	pati1-2	1	9,45	0,40					3,78
	pati2-3	1	9,36	0,40					3,74
	pati3-pati servei	1	2,74	0,40					1,10
	pati1-pati4	1	2,95	0,40					1,18
	pati4-pati servei	1	3,19	0,40					1,28
	pati4*	1	8,87	0,40					3,55
									71,28
04.02	m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament								
	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments								
	tanca posterior	2	30,98	0,80					49,57
									49,57
04.03	m3 Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa, camió								
	Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
	FONAMENTS TANQUES EXTERIORS								
	sabata correguda tanca exterior								
	frontal	1	84,91	0,40	0,30				10,19
	posterior	1	30,98	0,40	0,80				9,91
	lateral	1	8,40	0,40	0,30				1,01
	sabata correguda tanca interior								
	pati 3-6 lateral box 3	1	1,35	0,40	0,30				0,16
	pati 5	2	8,00	0,40	0,30				1,92
	pati1-2	1	9,45	0,40	0,30				1,13
	pati2-3	1	9,36	0,40	0,30				1,12
	pati3-pati servei	1	2,74	0,40	0,30				0,33
	pati1-pati4	1	2,95	0,40	0,30				0,35
	pati4-pati servei	1	3,19	0,40	0,30				0,38
	pati4*	1	8,87	0,40	0,30				1,06
									27,56
04.04	kg Acer b/corregades, B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa								
	Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous								
		27,56	40,00						1.102,40
									1.102,40
04.05	m2 subbase de grava, g=15cm, grandària=50-70mm								
	subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material								
	comptadors	1	3,20	1,00	0,15				0,48

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							0,48		
04.06	m2 Làmina separad.poliètilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida comptadors	1	4,20	1,00		4,20			
							4,20		
04.07	m3 Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic. comptadors i grup tanca accés	1	4,20	1,00	0,20	0,84			
							0,84		
04.08	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses comptadors i grup	1	4,20	1,00		4,20			
							4,20		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI									
05.01	kg Acer A/42-B IP,HE,UP, preparat taller, col.locat obra soldadura Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, preparats en taller i col.locat a l'obra amb soldadura.								
	UPN 140	6	3,00	16,00		288,00			
								288,00	
05.02	kg Acer A/42-B, ancoratges L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular. Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra								
	plaques amb ancoratges	6	10,00			60,00			
	cartel.les	6	5,00			30,00			
	creueters punxonament	3	20,00			60,00			
								150,00	
05.03	m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat, plafó metàl.lic. Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic per a murs (dues cares), bigues (tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia, per a deixar el formigó vist.								
	mur formigó	2	7,90		3,00	47,40			
	tapes pilar	2	0,25		3,00	1,50			
	tapes bigues	1	2,30	0,25		0,58			
		1	1,50	0,25		0,38			
	tapes laterals	1		0,25	0,60	0,15			
	tape	1		0,25	3,00	0,75			
								50,76	
05.04	kg Acer b/corregades B 500 S p/armadura Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de murs, bigues i pilars.								
		1	3,79	95,00		360,05			
								360,05	
05.05	m3 Formigó HA-25/B/10/IIa, bomba Formigó per a murs, bigues, cèrcols i pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tov a i grandària màxima del granulats 10 mm, abocat amb bomba								
	mur formigó	1	3,90	0,25	3,00	2,93			
		1	4,00	0,25	0,60	0,60			
		1	0,35	0,25	3,00	0,26			
								3,79	
05.06	m2 Paret 29cm, bloc 30x19x29cm ceràmica alleugerida Paret tancament estructural de 29 cm de gruix de bloc de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Els passos de forjat amb plaqueta es mesuraran com la pròpia paret. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.								
	alçat nord	1	3,50		2,40	8,40			
		1	2,30		2,40	5,52			
		1	16,50		4,30	70,95			
	deducció forats	-0,5	3,40		0,70	-1,19			
	alçat sud	1	7,20		3,00	21,60			
		1	14,50		3,80	55,10			
		1	4,35		2,40	10,44			
	deducció forats	-0,5	3,33			-1,67			
	alçat oest	1	5,85		4,30	25,16			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	deducció forats	-0,5	1,30		2,70	-1,76			
	alçat est	1	6,70		2,40	16,08			
		1	4,05		1,10	4,46			
	agulles ext	1	0,50		4,30	2,15			
	augment de profunditat fonaments (a justificar)	1	70,00		0,40	28,00			
									243,24
05.07	m2 Paret 19cm,bloc 30x19x19cm ceràmica alleugerida								
	Paret de 19 cm de gruix de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.								
	brancals finestres								
	façana nord	1	1,00		0,70	0,70			
		2	0,50		0,70	0,70			
	façana sud	2	0,30		0,70	0,42			
									1,82
05.08	m2 Paret 14cm,bloc 30x19x14cm ceràmica alleugerida								
	Paret de 14 cm de gruix de bloc de 30x19x14 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.								
	parets interiors								
		1	3,45		2,70	9,32			
		1	3,75		2,70	10,13			
									19,45
05.09	m Cèrcol.29cm,peça 30x19x29cm ceràmica alleugerida								
	Cèrcol de 29 cm de gruix de peça de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col.locat segons instruccions del fabricant.								
	alçat nord	1	11,00			11,00			
	alçat sud	1	7,20			7,20			
									18,20
05.10	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unidireccional								
	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable								
	perímetre	2	44,70	0,50		44,70			
	centres v anos	1	16,50	0,50		8,25			
		1	5,30	0,50		2,65			
									55,60
05.11	m2 Sostre 24+5cm semibigueta formigó pretensat								
	Sostre de 24+5 cm, amb revoltó ceràmic i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia de 0.085 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/l abocat amb bomba. m2 superfície realment executada sense incloure els cèrcols								
		1	94,88			94,88			
									94,88
05.12	kg Acer b/corrugades B 500 S p/armadura cèrcol								
	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de cèrcols								
		3,61	160,00			577,60			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							577,60		
05.13	m3 Formigó per cercol HA-25/B/10/IIa,bomba								
	Formigó per a cercols, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba								
	forjat	1	44,70	0,23	0,28	2,88			
	cercols termoargila								
	alçat nord	1	11,00	0,20	0,20	0,44			
	alçat sud	1	7,20	0,20	0,20	0,29			
							3,61		
05.14	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist								
	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist								
	llosa coberta	1	81,65			81,65			
	cantells	1	44,40		0,20	8,88			
							90,53		
05.15	kg Acer b/corrugades B 500 S p/armadura llosa								
	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de lloses								
	llosa coberta	1	13,06	132,00		1.723,92			
							1.723,92		
05.16	m3 Formigó per llosa HA-25/B/10/IIa,bomba								
	Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba								
	llosa coberta	1	81,65		0,16	13,06			
							13,06		
05.17	m2 Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm								
	Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
		4	3,45		3,70	51,06			
		1	9,15		3,70	33,86			
		1	0,90		3,70	3,33			
							88,25		
05.18	m2 Envà recolzat divis.4cm supermaó 50x20x4cm								
	Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	lavabos i dutxa	1	1,95		3,70	7,22			
		1	0,90		3,70	3,33			
		1	0,80		3,70	2,96			
	traster	1	3,80		3,70	14,06			
		1	1,25		3,70	4,63			
							32,20		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES									
06.01	m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris								
	Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.								
	mòdul 1-3	2	20,20		2,20	88,88			
		4	3,20		2,40	30,72			
	mòdul 2-4-5	3	18,00		2,20	118,80			
		6	3,20		2,40	46,08			
	mòdul 6 (recepció)	1	9,20		2,60	23,92			
		2	2,40		2,60	12,48			
		3	3,20		2,75	26,40			
		1	6,80		2,75	18,70			
		3	2,10		0,80	5,04			
									371,02
06.02	m Cèrcol bloc formigó 40x20x20								
	Cèrcol de 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.								
	recepció animals								
	porta	1	1,60			1,60			
	finestra lateral	1	1,40			1,40			
	finestres frontals	2	2,40			4,80			
	gateres	3	1,00			3,00			
		3	2,20			6,60			
									17,40
06.03	m2 Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris								
	Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.								
	divisòries boxes								
	mòdul 1-3	16	2,00		2,40	76,80			
		16	1,00		0,80	12,80			
	mòdul 2-4-5	21	2,00		2,40	100,80			
		21	1,00		0,80	16,80			
	separador interior boxes	42	1,20		0,80	40,32			
	mòdul 6 (recepció)	5	3,20		2,40	38,40			
		2	1,30		2,20	5,72			
		3	2,10		0,80	5,04			
									296,68
06.04	kg Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*								
	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment								
	a justificar	1	0,37	100,00		37,00			
									37,00
06.05	m3 Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó*								
	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-sevol mitjà.								

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	parets recepció-exploració animals	2	1,40	0,06	2,20	0,37			
									0,37
06.06	m Remat paret bloc placa 40x11x4								
	Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de morter de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	divisòries int box es								
	mòdul 1-3	16	1,20			19,20			
	mòdul 2-4-5	21	1,20			25,20			
	mòdul 6 (recepció)	2	1,40			2,80			
	laterals box es (superior + frontal)	37	2,00			74,00			
									121,20
06.07	m Remat paret bloc placa 40x20x4*								
	Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	mòdul 1-2-3-4-5	10	1,00			10,00			
	mòdul 5 (recepció)	1	3,00			3,00			
									13,00
06.08	m2 Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm								
	Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	banyera recepció	1	2,80	0,50		1,40			
		1	0,70	0,90		0,63			
		1	0,70	0,50		0,35			
									2,38
06.09	kg Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes								
	Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.								
	cobertes box es								
	mòdul 1-3 IPE 80	6	20,20	6,00		727,20			
	mòdul 2-4-5 IPE 80	9	18,00	6,00		972,00			
	mòdul 6 (recepció)								
	IPE 80	4	20,50	6,00		492,00			
	HEB 100 travesseres	2	2,20	20,40		89,76			
	HEB 100 dintell	2	4,80	20,40		195,84			
									2.476,80
06.10	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist								
	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist								
	gàbies recepció-exploració animals								
	divisions horitzontals	2	5,20	1,50		15,60			
	banyera i rampa	1	2,80	0,80		2,24			
									17,84
06.11	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T								
	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses								
	recepció-exploració animals								
	divisions horitzontals	4	5,20	1,50		31,20			
	banyera	2	2,80	0,80		4,48			
									35,68

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
06.12	m3 Formigó p/llosa, HA-25/P/10/IIa Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà recepció-exploració animals gàbies banyera	2 1	5,20 2,80	1,50 0,80	0,16 0,16	2,50 0,36			
								2,86	
06.13	u Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).	42				42,00			
								42,00	
06.14	u Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	30				30,00			
								30,00	
06.15	u Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	42				42,00			
								42,00	
06.16	u Tancament frontal patis gats acer galvanitzat en calent Tancament frontal de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou portes, tanques de portes, cadenat, les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	3				3,00			
								3,00	
06.17	u Tancament posterior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament posterior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	3				3,00			
								3,00	
06.18	u Tancament superior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament superior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm recolzada sobre angulars 40x4 collats a les parets i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.	3 *				3,00 3,00			
								6,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
06.19	u Tancament frontal boxes recepció Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les portes, tanques de portes, cademat, tolves extraïbles, soldadures, fixacions, i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica. zona recepció-exploarcio animals	8				8,00			
								8,00	
06.20	u Tancament superior boxes recepció Tancament superior boxes recepció amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou dadures i fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica. boxes recepció superiors	4				4,00			
								4,00	
06.21	u Tancament lateral mòbil boxes recepció Tancament lateral extraïble boxes gàbies recepció amb perfil·leria d'acer 30x30x2 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou els mecanismes de fixació, ancoratges i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.	4				4,00			
								4,00	
06.22	u Perfil U inox. separacions mòbils gàbies recepció Perfils U inoxidable 40x40 collats al suport com a base per els tancaments mòbils de laes gàbies de recepció.	4				4,00			
								4,00	
06.23	u Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx12 de la casa Fisher, col·locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl·lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans. boxes gossos	42				42,00			
								42,00	
06.24	u Entarimat llates fusta pi cuperitzada Entarimarimat compost de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rastrells de la mateixa fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable. banyera gossos recepció	1	1,40	0,70		0,98			
								0,98	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE									
07.01	m Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 1,23 m. d'altura nominal* Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
	a justificar		10					10,00	
									10,00
07.02	m Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,03 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,03 m. d'altura nominal (2.10 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
	tanca interior								
	pati 3-6 lateral box3	1	1,35					1,35	
	pati 5	2	8,00					16,00	
	pati1-2	1	9,45					9,45	
	pati2-3	1	9,36					9,36	
	pati3-pati servei	1	2,74					2,74	
	pati1-pati4	1	2,95					2,95	
	pati4-pati servei	1	3,19					3,19	
	pati4*	1	8,87					8,87	
	tanca exterior								
	posterior	1	31,00					31,00	
									84,91
07.03	m Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
	tanca exterior								
	frontal	1	84,91					84,91	
	lateral	1	8,40					8,40	
									93,31
07.04	u Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
			10					10,00	
	a justificar pati4*		1					1,00	
									11,00
07.05	u Porta 4,00x2,00 m amb malla Nyflor Porta practicable de 4,0 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.								
			1					1,00	
									1,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
07.06	m2 Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.								
	comptadors	1	4,20			2,20		9,24	
		4	1,00			2,20		8,80	
									18,04
07.07	m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.								
	accés posterior pati servei	1	31,00			0,50		15,50	
									15,50
07.08	kg Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment								
		1	1,55	20,00				31,00	
									31,00
07.09	m3 Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-sevol mitjà.								
	accés posterior pati servei	1	31,00	0,10	0,50			1,55	
									1,55
07.10	u Conjunt porta xapa amb bastidor, remats i fixacions Conjunt de porta metàl.lica galvanitzada prelacada color a escollir per la DF d'una fulla batent, per a una llum aprox. de 80x210 cm. Inclou estructura i bastiments de suport i part proporcional de xapa per remats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
	comptadors+grups	4						4,00	
									4,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 COBERTES EDIFICI									
08.01	m2 Coberta invertida no transitable Coberta invertida no transitable, amb formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 500 kg/m ³ , impermeabilització amb membrana de 5.9 kg/m ² de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m ² , adherides en calent, prèvia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m ³ (tipus IV segons UNE 92-115) de 40 mm de gruix, i cantell preparat amb encaix, col·locades sense adherir i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. m ² de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafor, etc.)	1	84,26				84,26		
								84,26	
08.02	m2 Coberta no transitable Coberta no transitable amb aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m ³ , formació de pendents de formigó lleuger d'argila expandida de 150 a 175 kp/cm ² de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m ³ , de 8 cm de gruix mig, capa de nivellació de morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix 2 cm acabat remolinat, impermeabilització amb membrana de dues làmines de densitat superficial 7.7 kg/m ² formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-50/G amb doble armadura FV de feltre de fibra de vidre de 50 g/m ² +FP de feltre de polièster de 130 g/m ² i tractament antiarrels sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m ² , adherides en calent, prèvia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m ² de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafor, etc.)	1	81,65				81,65		
								81,65	
08.03	m Separador EPS 10kg/m³ g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m ³ (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col·locada amb morter adhesiu trobada coberta invertida amb ampit	1	42,60				42,60		
								42,60	
08.04	m Matarracó,r=6cm morter 1:6 Matarracó de radi aproximat 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l trobada coberta invertida amb ampit	1	42,60				42,60		
								42,60	
08.05	m2 Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m²+FP 130g/m²,adh.calent Reforç puntual de membrana, amb una làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m ² i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m ² , adherida en calent, prèvia imprimació minvell	1	42,60	0,50			21,30		
								21,30	
08.06	m Minvell encast.,rajola trencaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort* Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l a justificar	1	10,00				10,00		
								10,00	
08.07	m Minvell fixat parament,ac.galv. 0.7mm,desen=45cm,col.fix.mecàniq Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques trobada coberta invertida amb ampit	1	42,60				42,60		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							42,60		
08.08	m Remat-goteró alumini 2 peces Remat de tela asfàltica i goteró en cantells de voladissos, format per dues peces lineals d'alumini plegat prelacat collades al suport de formigó sobre imprimació asfàltica amb amb fixacions mecàniques i entre si amb fixacions mecàniques i silicona, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igula a la fusteria.								
	remat poerimetral tela mineral	1	30,35			30,35			
							30,35		
08.09	u Bunera goma termoplàs.,d140mm,antigrava,adh.sob/làm.bitum. Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent								
		2				2,00			
							2,00		
08.10	u Tub pas conductes polipropilè D. 150-200 Tub per a pas de conductes, de polipropilè de 150-200 mm de diàmetre i 40-60 cm d'alçària, encastat en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la coberta. Inclou, si és el cas, tapa estanca a la part superior en previsió de futures instal.lacions.								
	ventilació lavabos	2				2,00			
	baixants	2				2,00			
	previsió pas conductes	1				1,00			
	sobreexidors coberta	2				2,00			
							7,00		
08.11	m Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada morter 1:4 Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	regates mimbells	1	42,60			42,60			
							42,60		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 COBERTES BOXES									
09.01	m2 Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=2,5m								
	Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre curretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.								
	mòdul 1-3	2	20,20		2,50			101,00	
	mòdul 2-4-5	3	18,00		2,50			135,00	
	comptadors	1	4,20		1,00			4,20	
									240,20
09.02	m2 Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lapprox=3,6m								
	Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre curretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,00 m de llargada solapades i segellades amb massilla de poliuretà o similar.								
	mòdul 6 (recepció)	1	9,20		3,60			33,12	
		2	2,40		3,60			17,28	
									50,40

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI									
10.01	m2 Membrana 1 làm. 3.8kg/m2, LBM(SBS)-40-FV-100g/m2* Membrana d'una làmina de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col.locada sobre làmina separadora a justificar en substitució de morter especial en primeres filad impermeabilització arranque murs	1	54,25		0,50			27,13	
		1	21,52		0,50			10,76	
									37,89
10.02	m2 Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3 cantells forjats	1	16,50		0,30			4,95	
		1	5,85		0,30			1,76	
		1	7,20		0,30			2,16	
		1	1,50		0,30			0,45	
		1	15,80		0,30			4,74	
									14,06
10.03	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu separació lloses	1	69,20					69,20	
									69,20
10.04	m Segellat junt obra, 10mmx5mm, massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual a justificar								69,20

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES									
11.01	m2 Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes a justificar en funció topografia mur boxes cara terres								
	mòdul 1-3	2	20,20			0,30			12,12
		4	3,20			0,30			3,84
	mòdul 2-4-5	3	18,00			0,30			16,20
		6	3,20			0,30			5,76
	mòdul 6 (recepció)	1	9,20			0,30			2,76
		2	2,40			0,30			1,44
		3	3,20			0,30			2,88
		1	6,80			0,30			2,04
									47,04
11.02	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu perímetres								
	I1	1	47,52						47,52
	I2	1	43,12						43,12
	I3	1	47,52						47,52
	I4	1	43,12						43,12
	I5	1	43,12						43,12
	I6	1	48,60						48,60
	grup	1	8,23						8,23
									281,23
11.03	m Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual a justificar								
		1	281,23						281,23
									281,23
11.04	m2 Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3 recepció-exploració boxes gateres								
	recepció-exploració	1	19,20						19,20
	boxes	42	2,10	2,00					176,40
	gateres	3	2,20	3,00					19,80
									215,40
11.05	m2 Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals. recepció-exploració boxes gateres								
	recepció-exploració	1	19,20						19,20
	boxes	42	2,10	2,00					176,40
	gateres	3	2,20	3,00					19,80
									215,40

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI									
12.01	m2 Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle								
	lavabo adaptat	1	7,30		2,50			18,25	
	neteja	1	7,70		2,50			19,25	
		2	0,80		2,50			4,00	
	vest. lavabos	1	10,36		2,50			25,90	
	WC	2	5,20		2,50			26,00	
	sala cures	1	16,30		2,50			40,75	
	sala hosp	1	11,20		2,50			28,00	
									162,15
12.02	m2 Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat								
	magatzem 01	1	10,30		2,70			27,81	
	magatzem 02	1	15,90		2,70			42,93	
									70,74
12.03	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remolina Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat								
	alçat nord	1	3,50		2,40			8,40	
		1	0,30		2,40			0,72	
		1	2,30		2,40			5,52	
		2	0,30		2,40			1,44	
		1	17,00		4,30			73,10	
		1	0,50		4,30			2,15	
		2	0,30		4,30			2,58	
	deducció forats	-0,5	3,40		0,70			-1,19	
	alçat sud	1	7,20		3,00			21,60	
		1	14,50		3,80			55,10	
		4	0,30		3,80			4,56	
		1	4,35		2,40			10,44	
	dedució forats	-0,5	3,33					-1,67	
	alçat oest	1	5,85		4,30			25,16	
		1	0,30		4,30			1,29	
	deducció forats	-0,5	1,30		2,70			-1,76	
	alçat est	1	6,70		2,40			16,08	
		1	4,05		1,10			4,46	
	ampit coberta cara interna	1	5,85		1,10			6,44	
		1	16,50		1,10			18,15	
		1	4,20		1,10			4,62	
		1	21,30		0,40			8,52	
	agulles ext	1	0,50		3,75			1,88	
									267,59
12.04	m2 Arrebossat bona vista,horit.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remol Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat								
	porxo servei	1	10,27					10,27	
									10,27
12.05	m2 Armadura p/arrebossat,malla fv+PVC,10x10mm,217g/m2 Armadura per a arrebossats amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2								

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	cantells forjats								
	alçat nord	1	3,50		0,80	2,80			
		1	2,30		0,80	1,84			
		1	17,00		0,80	13,60			
	alçat sud	1	7,20		0,80	5,76			
		1	14,50		0,80	11,60			
		1	4,35		0,80	3,48			
	alçat oest	1	5,85		0,80	4,68			
	alçat est	1	6,70		0,80	5,36			
									49,12
12.06	m2 Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,Iliscat YF								
	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF								
	despatx	1	17,00		2,70	45,90			
	v estíbul	1	21,20		2,70	57,24			
	passadís	1	19,80		2,50	49,50			
									152,64
12.07	m2 Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,Iliscat YF*								
	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF								
	a justificar en funció de fals sostre								
	despatx	1	17,00	0,50		8,50			
	v estíbul	1	21,20	0,50		10,60			
	m01	1	5,13			5,13			
	m02	1	15,48			15,48			
									39,71
12.08	m Protecció cantonera alumini								
	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de guix i 25 mm de desenvolupament								
		1	2,70			2,70			
									2,70
12.09	m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència								
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu								
	zones humides	162,15				162,15			
									162,15
12.10	m2 Cel ras de cartró-guix de 10 mm.								
	Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de guix sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els accessoris i ajudes necessàries per el seu correcte muntatge, així com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.								
	Incloent faldó-cortiner								
	despatx	1	17,86			17,86			
	faldons	1	4,25	0,50		2,13			
		1	3,35	0,50		1,68			
	v estíbul	1	21,00			21,00			
	faldons	1	4,50	0,50		2,25			
		1	5,35	0,50		2,68			
	passadís	1	12,60			12,60			
									60,20
12.11	m2 Cel ras guix laminat 10mm,vinilic,120x60cm,desmunt.,entram.vist,								
	Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm amb acabat vinilic, de 120x60 cm sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada								

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	lavabo adaptat	1	3,31		2,50	8,28			
	neteja	1	3,70		2,50	9,25			
	vestibul. lavabos	1	5,48		2,50	13,70			
	WC	2	1,53		2,50	7,65			
	sala cures	1	16,43		2,50	41,08			
	sala hosp	1	7,42		2,50	18,55			
								98,51	
12.12	m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.								
	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	magatzem 01	1	10,30		2,70	27,81			
	magatzem 02	1	15,90		2,70	42,93			
								70,74	
12.13	m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.*								
	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	a justificar	1	50,00			50,00			
								50,00	
12.14	m2 Pintat base vert.ext.ciment,plàstica.*								
	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de base.								
	a justificar	1	50,00			50,00			
								50,00	
12.15	m2 Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.								
	Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.								
	edifici	1	267,59			267,59			
								267,59	
12.16	m2 Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.								
	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	porxo servei	1	10,27			10,27			
								10,27	
12.17	m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat								
	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	enguixat parets	1	152,64			152,64			
								152,64	
12.18	m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat*								
	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	a justificar								
	enguixat sostres	1	39,71			39,71			
								39,71	
12.19	m2 Pintat pilar 1perfil acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab.								
	Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant tipus Ibofer de Cemarksa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	façana est	9		0,14	3,00	3,78			
									3,78
12.20	m2 Pintat porta fusta,laca.,1insecticida+1segelladora+2acab.								
	Pintat de portes cegues de fusta, amb laca aplicada amb rodet, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	practicables 7x2	14	1,00	2,10		29,40			
	corredores	2	1,00	2,10		4,20			
		2	2,40	2,10		10,08			
									43,68
12.21	m2 Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.								
	Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	porta magatzem 02	2	1,00	2,10		4,20			
	xapes coberta	2	3,00	2,00		12,00			
									16,20
12.22	m2 Pintat de barana/reixa d'acer,esmalt sint.,2 capes d'imprimació								
	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació aprox, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.								
	reixes fixes	2	1,26			2,52			
	reixes corredores	2	4,83			9,66			
									12,18
12.23	m Pintat tub coure,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.<2'diàm.màx.*								
	Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 ' de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la DF segons mostres.								
	tubs radiadors	1	40,00			40,00			
									40,00
12.24	m Coronament paret 30 cm,p.artif.blanca,polida								
	Coronament de paret de 20 a 30 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
		1	5,85		1,10	6,44			
		1	17,00		1,10	18,70			
		1	4,20		1,10	4,62			
		1	21,30		0,40	8,52			
									38,28
12.25	m Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc								
	Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent								
	façana nord	1	10,10			10,10			
		1	4,10			4,10			
	façana sud	1	6,60			6,60			
		1	5,35			5,35			
	est	1	6,70			6,70			
									32,85

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES									
13.01	m2 Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.								
	Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.								
	boxes ext								
	box 1-3	2	20,20		2,20				88,88
		4	3,20		2,20				28,16
		4	0,20		2,20				1,76
	box 2-4-5	3	18,00		2,20				118,80
		6	3,20		2,20				42,24
		6	0,20		2,20				2,64
	box 6	2	9,20		2,75				50,60
	box 6 gats ext-int	8	2,40		2,20				42,24
		13	3,40		2,20				97,24
	boxes int	42	3,00		1,30				163,80
		42	2,10		1,30				114,66
		42	2,00		1,30				109,20
	agulles	42	0,15		2,20				13,86
									874,08
13.02	m2 Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62								
	Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.								
	boxes int	42	3,00		0,80				100,80
		42	2,10		0,80				70,56
		42	2,00		0,80				67,20
		42	1,00		0,80				33,60
	separacions interiors	84	1,20		0,80				80,64
		42	0,15		0,80				5,04
									357,84
13.03	m2 Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4								
	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l, deixat de regle								
	banyera recepció-exploració								
	frontal i laterals	1	1,50		0,50				0,75
		1	1,40		0,25				0,35
		1	0,80		0,90				0,72
		2	0,80		0,50				0,80
	cantells superiors i interiors	2	0,80		0,40				0,64
		1	3,00		0,40				1,20
	cubeta	1	1,50	0,80					1,20
	paret frontal recinte	1	6,40		1,40				8,96
									14,62
13.04	m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència								
	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu								
	recepció-exploració	1	14,62						14,62
									14,62

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
13.05	m Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent.								
	recepció-exploració	2	1,80			3,60			
		1	0,80			0,80			
	gateres	3	1,60			4,80			
		3	0,40			1,20			
									10,40
13.06	m2 Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.								
	reixes cobertes boxes	42	2,10	1,20		105,84			
									105,84
13.07	u Repises gateres fusta cuperitzada Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aproximades 120x40x4, collades a paret amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
		3	8,00			24,00			
									24,00
13.08	u Entarimat lates de fusta cuperitzada Entarimat a base de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rasterlls de la mateixa fusta per adaptar-la als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.								
		1	0,70	1,50		1,05			
									1,05

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 PAVIMENTS EDIFICI									
14.01	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material solera edifici	1	135,07			135,07			
								135,07	
14.02	m2 Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida FONAMENTS EDIFICI solera + vores	1	185,05			185,05			
								185,05	
14.03	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu trobada llosa amb parets perimetrals	1	70,59			70,59			
								70,59	
14.04	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	1	119,59			119,59			
		1	15,48			15,48			
								135,07	
14.05	m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix solera edifici	1	135,07			135,07			
								135,07	
14.06	m2 Paviment gres porcelànic Paviment de rajola de gres porcelànic, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons, etc. sala de cures sala hosp	1	16,43			16,43			
		1	7,42			7,42			
								23,85	
14.07	m2 Paviment gres rústic Paviment de rajola de gres rústic esmaltat de forma rectangular, amb junta de 5 a 8 mm col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons, etc. Models segons mostres a definir per la DF.	1	135,07			135,07			
		-1	23,85			-23,85			
								111,22	
14.08	m Sòcol rajola gres rústic Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu magatzem 01 magatzem 02 despatx vestíbul passadís	1	10,30			10,30			
		1	15,90			15,90			
		1	17,00			17,00			
		1	21,20			21,20			
		1	19,80			19,80			
								84,20	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 PAVIMENTS BOXES									
15.01	m2 Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi. a justificar en funció del pendent acosegut amb el formigó de les lloses	42	1,20	1,10		55,44			
	l6 (recepció-exploració)	2	6,96			13,92			
							69,36		
15.02	m canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o miña canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	boxes	2	42,00	3,00		252,00			
		1	42,00	2,10		88,20			
	gateres	2	6,00	3,00		36,00			
	gàbies recepció	2	8,00	1,40		22,40			
							398,60		
15.03	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi o fenòlic.								
	graons recrescut accés recepció-exploració	2	1,35		0,50	1,35			
							1,35		
15.04	m2 Solera formigó HM-20/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 17 cm de gruix								
	graons recrescut accés recepció-exploració	1	1,74			1,74			
		1	1,34			1,34			
							3,08		
15.05	m2 Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de llijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.								
	lloses boxes	42	3,00	2,10		264,60			
	boxes gossos	6	3,10	2,20		40,92			
	gateres	1	12,09			12,09			
	recepció-exploració	2	6,96			13,92			
							331,53		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS									
16.01	m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM								
	accés rodat	1	255,00			0,25		63,75	
	aparcament	1	55,00			0,25		13,75	
									77,50
16.02	m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM								
	pati servei	1	335,00			0,20		67,00	
	pati1	1	171,00			0,20		34,20	
	pati2	1	185,00			0,20		37,00	
	pati3	1	170,00			0,20		34,00	
	pati4	1	176,00			0,20		35,20	
	pati5	1	143,00			0,20		28,60	
	pati6	1	86,00			0,20		17,20	
	rigola-cuneta	1	75,00	0,50	0,20			7,50	
									260,70
16.03	m2 Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó								
	accés rodat	1	255,00					255,00	
	aparcament	1	55,00					55,00	
	rampa accés principal edifici	1	2,00					2,00	
	rampa accés posterior edifici	1	1,80					1,80	
	pati servei	1	335,00					335,00	
	pati1	1	171,00					171,00	
	pati2	1	185,00					185,00	
	pati3	1	170,00					170,00	
	pati4	1	176,00					176,00	
	pati5	1	143,00					143,00	
	pati6	1	86,00					86,00	
	rigola-cuneta	1	75,00	0,50				37,50	
									1.617,30
16.04	u Escossell circular galvanitzat Formació d'ecossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut								
	arbres patis gossos	12						12,00	
	pati servei	2						2,00	
	patis gateres	3						3,00	
									17,00
16.05	m Vorada recta form.,17x28cm,sob/base form.HM-20/P/40/I h=25-30cm, Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l								
	parterre accés	1	35,00					35,00	
	aparcament	1	10,00					10,00	
		2	5,00					10,00	
		1	3,00					3,00	
									58,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
16.06	m2 Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.								
	accés rodat	1	255,00					255,00	
	aparcament	1	55,00					55,00	
	rampa accés principal edifici	1	2,00	2,00	0,20			0,80	
	rampa accés posterior edifici	1	1,80	7,10	0,20			2,56	
									313,36
16.07	m2 Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons espejament del plànol de paviments.								
	pati servei	1	335,00					335,00	
	pati1	1	171,00					171,00	
	pati2	1	185,00					185,00	
	pati3	1	170,00					170,00	
	pati4	1	176,00					176,00	
	pati5	1	143,00					143,00	
	pati6	1	86,00					86,00	
									1.266,00
16.08	m Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.								
	pati1	1	5,50					5,50	
		1	7,55					7,55	
		1	9,60					9,60	
		1	9,85					9,85	
		1	15,10					15,10	
	pati2	2	9,45					18,90	
		2	10,10					20,20	
		1	18,00					18,00	
	pati3	1	10,35					10,35	
		1	8,60					8,60	
		1	6,90					6,90	
		1	5,20					5,20	
		1	16,20					16,20	
		2	1,40					2,80	
	pati4	3	8,40					25,20	
		1	15,15					15,15	
	pati5	4	7,95					31,80	
		1	18,00					18,00	
	pati6	4	3,85					15,40	
		2	1,20					2,40	
	falques	2	1,60					3,20	
		2	2,95					5,90	
		2	4,30					8,60	
		2	5,25					10,50	
	pati servei	1	3,40					3,40	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1	5,20			5,20			
		1	6,95			6,95			
		1	8,70			8,70			
		1	14,80			14,80			
	accés rodat	1	4,05			4,05			
		3	6,20			18,60			
		1	4,05			4,05			
		1	13,05			13,05			
		1	16,30			16,30			
		1	12,45			12,45			
									398,45
16.09	m Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30								
	Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat								
	frontal a tanca patis 1-2-3	1	40,00			40,00			
		1	35,00			35,00			
									75,00
16.10	m3 Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.man., reglejat								
	Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat								
	accés	1	30,00	0,40	0,15	1,80			
									1,80
16.11	m Rigola a=40cm, peces mort.ciment blanc 20x20x4cm, col.mort.1:2:10								
	Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	accés	1	30,00			30,00			
									30,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI									
17.01	u Porta int.practicable de fusta 35mm,c.Ilises 85-75 cmx203 Porta practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-75 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de paredó o envà de fusta de pi roig per a pintar, folrat de bastiment de base de paredó, de fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de fins 150 mm d'amplària. Inclou ferramentes, pany i manetes d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
	magatzem 01	1				1,00			
	recinte lavabos, w c i dutx a	4				4,00			
	sala cures	1				1,00			
							6,00		
17.02	u Porta xapa galvanitzada 1bat.,80x210cm Porta xapa metàl.lica galvanitzada prelacada, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, col.locada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.								
	accés sala hospitalització	1				1,00			
							1,00		
17.03	u Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.Ilises 240/250 cmx210 Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 240-250 cm d'amplària i de 210cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó per ocultar de DM, pany i tiradors d'lumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
	despatx	1				1,00			
							1,00		
17.04	u Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.Ilises 90 cmx210 Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar amb finestra horitzontal per a rebre vidre, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-90 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó de DM, pany i tiradors d'lumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
	wc adaptat	1				1,00			
							1,00		
17.05	m2 Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fixa,g=45mm Conjunt porta vidriera practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per pintar, tarja lateral i superior fixa, de 45 mm de gruix preparada per a rebre vidre 6+6, amb bastiment de fusta per a pintar, tapajunts entre fulls i amb l'obra, tancaportes aeri, pany, manetes d'alumini matisat i ferramentes de penjar, segons disseny de projecte i instruccions DF. Totalment acabada segons planol de detall.								
	passadís	1	1,50	2,50		3,75			
							3,75		
17.06	m2 Vidr.lam.segur.2 llunes,G=4+4mm, resist.imp.A,col.llistó vidre Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini								
	tarja horitzontal corredora despatx	1	1,90		0,40	0,76			
	passadís	1	0,60		2,10	1,26			
		1	1,50		0,40	0,60			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							2,62		
17.07	m2 Mirall de lluna incolora G=5mm,col.adh.sob/taul.fusta Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta o mecànicament sobre el parament, segons instruccionsd e la DF.								
	encimera	1	1,50		1,20		1,80		
	wc adaptat	1	0,95		1,20		1,14		
							1,00		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI									
18.01	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2								
	Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferramentada d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.								
	finestres lavabos	2	0,90		0,70				1,26
		1	1,50		0,70				1,05
	finestres passadis	3	1,00		0,50				1,50
	finestra despatx	1	1,60		0,60				0,96
	finestra magatzem 01	1	1,35		0,60				0,81
	finestres tarjes superiors v est i despatx	2	0,60		0,60				0,72
	finestra tarja superior porta accés	1	1,60		0,60				0,96
	finestra tarja superior porta sortida vestibul	1	1,00		0,60				0,60
									7,86
18.02	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*								
	Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramentada d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.								
	finestres sala cures i sala hospitalització	3	1,55		0,70				3,26
	tarjes laterals despatx i vestibul	2	0,60		2,10				2,52
	finestra + porta marc bandera magatzem 02	1	0,90		2,10				1,89
		1	1,60		0,90				1,44
	porta sortida vestibul	1	1,00		2,10				2,10
									11,21
18.03	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2								
	Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramentada d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.								
	portes sortida passadis	1	1,50		2,10				3,15
	porta accés principal	1	1,60		2,10				3,36
									6,51
18.04	m2 Tancament ext.fix alum.anod.								
	Tancament exterior fix d'alumini anoditzat color antracita classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.								
	tarjes superiors fixes despatx	2	1,50		0,60				1,80
		2	1,60		0,60				1,92
	vestibul	2	1,15		0,60				1,38
	finestres passadis	3	1,00		0,50				1,50
									6,60
18.05	M2 Vidre seguretat + cambra ,6+6, 6,4								
	VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE 6+6 MM DE GRUIX A L'EXTERIOR, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MANUAL NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COLLOCAT SOBRE ALUMINI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.								
	finestra despatx	1	1,60		0,60				0,96

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	finestra magatzem 01	1	1,35		0,60		0,81		
	finestres tarjes superiors vest i despatx	2	0,60		0,60		0,72		
	finestra tarja superior porta accés	1	1,60		0,60		0,96		
	despatx	2	1,50		0,60		1,80		
		2	1,60		0,60		1,92		
	vestíbul	2	1,15		0,60		1,38		
	finestres lavabos	2	0,90		0,70		1,26		
	finestres sala cures i sala hospitalització	3	1,55		0,70		3,26		
	tarjes laterals despatx i vestíbul	2	0,60		2,10		2,52		
	porta accés principal	1	1,60		2,10		3,36		
		1	1,50		0,70		1,05		

20,00

18.06 m2 Vidre.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

	finestres passadis	3	1,00		0,50		1,50		
	finestra tarja superior porta sortida vestíbul	1	1,00		0,60		0,60		
	finestra + porta marc bandera magatzem 02	1	0,90		2,10		1,89		
		1	1,60		0,90		1,44		
	porta sortida vestíbul	1	1,00		2,10		2,10		
	portes sortida passadis	1	1,50		2,10		3,15		
	finestres passadis	3	1,00		0,50		1,50		

12,18

18.07 m Reixa alumini 15 cm amplada

Reixa alumini 15 cm amplada en tarja vertical exterior, del mateix color que la fusteria. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall

	exterior	2	3,60				7,20		
	interior	2	2,70				5,40		

12,60

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES									
19.01	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.								
	gateres	3	0,40		0,80			0,96	
		3	1,60		0,70			3,36	
	recepció-exploració	1	0,80		1,20			0,96	
		4	0,90		0,70			2,52	
									7,80
19.02	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.								
									1,00
19.03	m2 Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini								
	gateres	3	0,40		0,80			0,96	
		3	1,60		0,70			3,36	
	recepció-exploració	1	0,80		1,20			0,96	
	recepció-exploració	4	0,90		0,70			2,52	
									7,80

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 20 PROTECCIONS									
20.01	m2 Reixa fixa passamans horitzontals Reixa fixa de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Color igual a la fusteria d'alumini FAÇANA SUD lateral despatx	1	0,60		2,10	1,26			
								1,26	
20.02	m2 Reixa corredora passamans horitzontals Reixa corredora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou guies de penjar amb perfil metàl·lic de sustentació i ocultació guia, guiatge inferior i tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini. conjunt corredores accés	1	1,60		2,10	3,36			
		1	0,70		2,10	1,47			
								4,83	
20.03	M BARANA INOX BARANA METALLICA FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER DE D 50 MM I 2 MM DE GRUIX, SUPORTS DE PASSAMÀ 20X50 CADA 100-150 CM., INCLOS PLAQUES D'ANCORATGE INOX, COL·LOCADA. TOT EN ACER INOXIDABLE AISI 316. rampa accés principal	2				2			
								2,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI									
21.01	u Bunera PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques sala hospitalització	1				1,00			
								1,00	
21.02	m Desg.ap.sanitari de tub polipropilè C D=50mm Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	7	2,00			14,00			
								14,00	
21.03	m Baixant polipropilè C,D=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides								
	coberta	2	3,50			7,00			
	aparells sanitaris	3	2,00			6,00			
								13,00	
21.04	m Clavegueró polipropilè C,D=110mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 110 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encastat sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.								
	aigües negres	6	2,00			12,00			
		1	3,55			3,55			
		1	5,00			5,00			
								20,55	
21.05	m Clavegueró polipropilè C,D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.								
	aigües negres	1	6,50			6,50			
		1	5,00			5,00			
		2	1,00			2,00			
		1	4,00			4,00			
	pluvials	1	8,00			8,00			
		1	3,00			3,00			
								28,50	
21.06	u Pericó sifón. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó-nera de 165 l i lliscada interiorment								
	sortida edifici	2				2,00			
	wc	1				1,00			
								3,00	
21.07	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	1	28,00			28,00			
								28,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
21.08	m Xemenia circular acer cor ten D=160mm Xemenia circular d'acer cor-ten , de 160 mm de diàmetre de tub rígid encastat i muntada superficialment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casaRix ab del mateix material.	2				2,00			
									2,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS									
22.01	u Bunera PVC rígid, d125mm, plana, fix. mecàniques Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques								
	banyera recepció-exploració	1					1,00		
	gàbies recepció-exploració	2					2,00		
								3,00	
22.02	m Baixant polipropilè C,D=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides								
	zona recepció animals	2	2,00				4,00		
								4,00	
22.03	m Clavegueró polipropilè C,D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.								
	zona recepció animals	2	6,00				12,00		
		1	1,50				1,50		
								13,50	
22.04	m Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebll.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3								
	an1	1	4,00				4,00		
	an2	1	8,15				8,15		
	an4	1	3,85				3,85		
	an5	1	7,15				7,15		
	an8	1	1,50				1,50		
	an9	1	5,70				5,70		
	an11	1	2,30				2,30		
		1	2,00				2,00		
	an12	1	2,30				2,30		
	an13	1	6,30				6,30		
								43,25	
22.05	m Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebll.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3								
	an3	1	19,85				19,85		
	an6	1	16,00				16,00		
	an7	1	6,25				6,25		
	an10	2	8,00				16,00		
								58,10	
22.06	u Pericó sifòn. regist.,50x50cmx50-100cm,maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 50x50 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment								
		1					1,00		
								1,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
22.07	u Pericó sífon. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sífonic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i llicada interiorment	1				1,00			
								1,00	
22.08	u Pou circ. D100cm H=2m + accessoris Pou de registre sífonic de fins 2m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l . remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa,de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.	5				5,00			
								5,00	
22.09	m Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col·locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua. mòdul 1-3 mòdul 2-4-5 mòdul 6 edifici	2 3 1 1	20,20 18,00 20,50 21,25			40,40 54,00 20,50 21,25			
								136,15	
22.10	u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I mòdul 1 mòdul 2 mòdul 3 mòdul 4 mòdul 5 mòdul 6 edifici	1 1 1 1 1 1 1				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			
								7,00	
22.11	u Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	7				7,00			
								7,00	
22.12	m Passatubs desguassos muret de bloc Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides zona recepció animals	2	2,00			4,00			
								4,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR									
23.01	m Clavegueró form. encadellat D30cm, int. 1:4, solera 10cm, rebl. 1/2 tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³								
	an14	1	3,00			3,00			
	an15	1	12,00			12,00			
		1	2,00			2,00			
	by-pass	1	4,50			4,50			
	cloració	1	4,50			4,50			
	rotofiltre	1	2,20			2,20			
	an16	1	6,65			6,65			
	fins clavegueram	1	7,25			7,25			
		1	33,00			33,00			
								75,10	
23.02	m Recobriment ext.p/claveg.tub form.D30cm,15cm HM-20/P/20/I Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I								
	camins de terra	1	10,00			10,00			
								10,00	
23.03	m Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 10cm* Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I								
	vial accés	1	11,00			11,00			
								11,00	
23.04	m Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,morter* Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	vial accés	1	11,00			11,00			
								11,00	
23.05	u Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm, ancor.form.* Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó								
	vial accés	1	11,00			11,00			
								11,00	
23.06	u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos. Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I								
	accés	2				2,00			
								2,00	
23.07	u Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	accés	2				2,00			
								2,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
23.08	<p>u Reixa practic. drenatge i registre pou</p> <p>Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat en-castat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.</p>								
	rigola-cuneta	2				2,00			
							2,00		
23.09	<p>u Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge</p> <p>Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per:</p> <p>Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p> <p>remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.</p>								
	rigola-cuneta	2				2,00			
							2,00		
23.10	<p>u Pou circ. D100cm H=3m + accessoris</p> <p>Pou de registre sífonic de fins 3 m. d'alçada format per:</p> <p>Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p> <p>remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa, de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.</p>								
	depuradora	2				2,00			
	empalme línia carrer	1				1,00			
							3,00		
23.11	<p>m Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr.*</p> <p>Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren</p>								
	rases drenatge	2	5,00			10,00			
							10,00		
23.12	<p>u Connexió a pou clavegueram existent*</p> <p>Connexionat amb clavegueram públic compostat per els següents treballs: Enderroc del paviment existent en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Creació de forat en pou existent per l'empalmament del clavegueram, terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànon inclòs.</p>								
	a justificar	1	1,00			1,00			
							1,00		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS									
24.01	u Estació depuradora Biobca-200 Estació depuradora Biobca-200 de la casa Biotrit, basada en el principi d'oxidació total, per a 200 usuaris (o equivalent), amb les següents característiques: volum total d'aigües usades per usuari/dia=150, volum total per dia=30m3, cabal mig diari sobre 24h=1,25m3/h, cabal punta estimat=3,75 m3/h, DBO5 per usuari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació necessari per a la depuració=3,30 m3, càrrega volumètrica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast manual, quadre elèctric i posta en marxa. Dimensions de l'estació depuradora:diàmetre=3.0 m., longitud=7,6m., volum de l'estació= 53.900 L. Característiques de la zona de decantació: Dimensions=1.5x3,28m., superfície=4,92 m2, volum=16,27 m3, velocitat ascensional calculada sobre el cabal màxim=0.76m/h, velocitat ascensional calculada sobre cabal mig=0.25 m/h, factor de càrrega sobre cabal màx.=4.34 h. Manteniment i explotació: a) Depuradora biològica: potència soplant=2,2Kw, potència total absorbida=2,5Kw, temps de funcionament per dia=7,5h, energia consumida per dia=16,5Kw/h, corrent trifàsica 220-380 V - 50 Hz. b) Recirculació de fangs: potència grup motobomba=0.75, temps de funcionament diari=7,5h, energia consumida per dia=5,6Kw/h c)Balanç anual energia total consumida=8.066 Kw/h, energia consumida per usuari=40 Kw/h d) Manteniment setmanal netejar la reixa de desbast, observació dels aparells, comprovació del quadre elèctric, concentració de fangs activats. e) Buidat de llots: Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió cisterna.	1					1,00		
								1,00	
24.02	u Dipòsit 30 m3 d'acumulació d'aigües netes Dipòsit d'acumulació d'aigües netes de 30 m3 de capacitat, construït en PRFV.	1				1,00			
								1,00	
24.03	u Rotofiltre Filtre rotatori de neteja automàtica.	1				1,00			
								1,00	
24.04	u Equip de cloració Instal.lació per a la cloració d'aigües ja tractades per la depuradora, per a la seva reutilització per a regar i netejar el centre.	1				1,00			
								1,00	
24.05	u Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.	1				1,00			
								1,00	
24.06	u Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.								

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1				1,00			
							1,00		
24.07	u Transport de la totalitat dels components de la instal.lació Transport de la totalitat de la instal.lació amb camió pluma i col.locació dels equips en el sue lloc a l'obra.	1				1,00			
							1,00		
24.08	u Ajudes necessàries per a la instal.lació completa Ajudes necessària per a la instal.lació completa del sistema de depuració i reciclatge de l'aigua (moviments de terres, connexionat amb la xarxa existent i totes les ajudes necessàries).	1				1,00			
							1,00		
24.09	m3 Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió depuradora, dipòsit i annexes	1	87,00		4,00	348,00			
							348,00		
24.10	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN llit depuradora	1	45,00		0,40	18,00			
							18,00		
24.11	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN excavació deducció dipòsit deducció depuradora	1	348,00			348,00			
		-1	30,00			-30,00			
		-1	54,00			-54,00			
							264,00		
24.12	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió. excavació terraplenat	1	348,00		1,20	417,60			
		-1	264,00			-264,00			
							153,60		
24.13	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	1	153,00			153,00			
							153,00		
24.14	m Paret arqueta 100x100cm,G=14cm,maó calat Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2	1,50			3,00			
							3,00		
24.15	u Solera form.HM-20/P/20/I G=15cm,planta 1.15x1.15m Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.15x1.15 m	3				3,00			

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							3,00		
24.16	u Bast.+tapa per arqueta registrefosa grisa,D70cm,145kg Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	3				3,00			
							3,00		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI									
25.01	m Tub coure d13-15mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat en-castat o vist. FREDA vert horz w1-l1 f1 desv fins ver CALENTA vert horz desv fins ver	7	2,00			14,00			
		1	2,00			2,00			
		1	7,00			7,00			
		7	1,00			7,00			
		3	2,00			6,00			
		3	1,00			3,00			
							39,00		
25.02	m Tub coure d16-18mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat en-castat o vist. FREDA vert horz desv fins vert d2 w2-w3 CALENTA vert horz desv fins vert d2 duta recepció	1	22,00			22,00			
		3	2,00			6,00			
		3	1,00			3,00			
		1	2,00			2,00			
		1	3,50			3,50			
		4	2,00			8,00			
		4	1,00			4,00			
		1	2,00			2,00			
		1	10,00			10,00			
		1	7,00			7,00			
		2	4,00			8,00			
							75,50		
25.03	m Tub coure dn22-24mm,g=1mm soldat Tub de coure de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat en-castat o vist. FREDA horz d1-l2 escalfador-l3 CALENTA horz d1-l2 escalfador-l3	1	5,00			5,00			
		1	3,00			3,00			
		1	5,00			5,00			
		1	3,00			3,00			
							16,00		
25.04	m Tub coure dn26-28mm,g=1mm soldat Tub de coure semidur de 25 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment FREDA horz escalfador-l2 CALENTA horz escalfador-l2	1	3,00			3,00			
		1	3,00			3,00			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							6,00		
25.05	m Tub coure dn35-37mm,g=1mm soldat Tub de coure de 30 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment								
	fins esclafador	1	5,00			5,00			
	fins façana	1	12,00			12,00			
	baixada	1	3,00			3,00			
							20,00		
25.06	m Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment								
	entrada edifici	1	4,00			4,00			
		1	3,00			3,00			
		1	1,00			1,00			
							8,00		
25.07	m Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment								
	escomesa*	1	6,00			6,00			
		1	36,00			36,00			
							42,00		
25.08	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra								
	escomesa	1				1,00			
							1,00		
25.09	u Pericó 57x57x125cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra								
	escomesa	1				1,00			
							1,00		
25.10	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	escomesa	1				1,00			
							1,00		
25.11	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
	escomesa	1				1,00			
							1,00		
25.12	u Plat dutxa porcel.vitrif.,800x800mm,blanc Plat de dutxa de porcellana amb acabat vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment.								
		1				1,00			
							1,00		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
25.13	<p>u Aixetes i complements per a dutxa</p> <p>Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2". Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.</p>	1				1,00			
								1,00	
25.14	<p>u Desguàs sifòn. plat dutxa, llautó, d30mm, sold. ramal plom</p> <p>Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de polipropilè D.40 mm, connectat a un ramal de polipropilè.</p>	1				1,00			
								1,00	
25.15	<p>u Lavabo porcel. A45-60cm, blanc, col. mural</p> <p>Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals</p> <p>lavabo adaptat</p>	1				1,00			
								1,00	
25.16	<p>u Lavabo porcel. A45-60cm, blanc, encast. taulell.</p> <p>Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell, model Neoselene de la casa Roca.</p> <p>lavabos</p> <p>sala de cures</p>	1				1,00			
		1				1,00			
								2,00	
25.17	<p>u Aixeta temporitzada .lavabo, munt.s/taulell, cromat</p> <p>Aixeta temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets</p>	3				3,00			
								3,00	
25.18	<p>u Desguàs recte lavab., llautó, d1"1/4, roscat sifó llautó crom.</p> <p>Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de d 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat</p>	2				2,00			
								2,00	
25.19	<p>u Sifó botella lavab., llautó cromat, 1"1/4, enllaç d30mm, sold. ramal</p> <p>Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1"1/4 amb enllaç de d 30 mm, soldat a un ramal de plom</p>	2				2,00			
								2,00	
25.20	<p>u Inodor porcelana blanc amb cisterna</p> <p>Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació</p>	1				1,00			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							1,00		
25.21	u Safareig gres blanc brillant Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreexidor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals sala hospitalització	1				1,00			
							1,00		
25.22	u Aixeta per a safareig Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	1				1,00			
							1,00		
25.23	u Desguàs recte p/aigüera, d40mm,connec.ramal/sifó Desguàs recte per a aigüera, amb sobreexidor, tap i cadeneta incorporats, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de polipilè	1				1,00			
							1,00		
25.24	u Sifó botella 1pica, d40mm,connec.ramal Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal de polipropilè	1				1,00			
							1,00		
25.25	u Abocador porcellana blanc Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	1				1,00			
							1,00		
25.26	u Fluxor abocador Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	1				1,00			
							1,00		
25.27	u Reixa de protecció per abocador Reixa cromada i protecció de goma,muntat a abocador de goma vitrificada,tipus 2	1				1,00			
							1,00		
25.28	u Encastada,cromat,t2,sortida 1/2',1/2' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2' i entrada de 1/2'	1				1,00			
							1,00		
25.29	u Encastada,cromat,t2,sortida 3/4',3/4' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/4' i entrada de 3/4'	1				1,00			
							1,00		
25.30	u Encastada,cromat,t2,sortida 1',1' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1' i entrada de 1'	7				7,00			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
							7,00		
25.31	u Complementes lavabos Complements de lavabos formats pels següents elements: portarrotlles per als WC (3u), tovalloler en els lavabos i i en la dutxa (3u), tot acabat cromat. Segons instruccionsd e la DF.	1				1,00			
							1,00		
25.32	u Complementes lavabos adaptats Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.	1				1,00			
							1,00		
25.33	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	1	35,00			35,00			
							35,00		
25.34	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	9				9,00			
							9,00		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR									
26.01	m Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment trams finals horz vert RAMALS ABEURADORS	2 2 25	2,00 2,50 4,00			4,00 5,00 100,00			
								109,00	
26.02	m Tub polipropilè d32mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat en rasa aixetes exteriors laterals horz vert baixades aixetes trams aixetes boxes	2 2 5 42	3,00 3,00 2,00 1,00			6,00 6,00 10,00 42,00			
								64,00	
26.03	m Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment box 1 box 1-2 box 2 box 2-3 box 3 box 4 box 4-5 box 5 box 5-6 box 6 box 6-arqueta box 3-arqueta arqueta-armari	2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4	18,00 3,00 4,50 3,00 18,00 4,00 3,00 21,00 16,00 3,00 5,00 3,00 18,00 6,00 3,00 21,00 3,00 6,00 2,00 3,00 2,00			36,00 6,00 9,00 12,00 36,00 8,00 12,00 42,00 32,00 6,00 5,00 12,00 36,00 12,00 12,00 42,00 6,00 12,00 8,00			
								344,00	
26.04	m Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment escomesa	1	50,00			50,00			
								50,00	
26.05	m Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó baixades-boxes	16	2,30			36,80			
								36,80	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
26.06	u Abeurador automàtic nivell constant Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal·lat i connectat a la xarxa.								
		42				42,00			
									42,00
26.07	u Aixetes i complements per a dutxa Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal·lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2". Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.								
	banyera recepció	1				1,00			
									1,00
26.08	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra								
	connexions	11				11,00			
									11,00
26.09	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
		11				11,00			
									11,00
26.10	u Aixeta 1"1/2 Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1"1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.								
	posteriors i laterals boxes	2	7,00			14,00			
	interior boxes	1	45,00			45,00			
									59,00
26.11	u Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2", muntada superficialment.								
		1				1,00			
									1,00
26.12	u Clau de pas 3/4' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4", muntada superficialment								
		1				1,00			
									1,00
26.13	u Clau de pas 1' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1", muntada superficialment								
		1				1,00			
									1,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
26.14	u Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment								
	arquetes 2 claus	2	2,00			4,00			
	arquetes 4 claus	6	4,00			24,00			
	arquetes 5 claus	1	5,00			5,00			
	arquetes 6 claus	2	6,00			12,00			
								45,00	
26.15	m Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.								
	gosseres	42	2,00			84,00			
	gateres	3	2,00			6,00			
								90,00	
26.16	u Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.								
	box es	1	45,00			45,00			
								45,00	
26.17	u Dipòsit 10 m3 d'acumulació d'aigües de la xarxa Dipòsit d'acumulació d'aigües de la xarxa de subministrament, de 10 m3 de capacitat, construït en PRFV, per anar soterrat								
	a justificar la seva necessitat	1				1,00			
								1,00	
26.18	u Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.								
	a justificar la seva necessitat	1				1,00			
								1,00	
26.19	m3 Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió								
	dipòsit	1	32,00		2,50	80,00			
								80,00	
26.20	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN								
	llit depuradora	1	32,00		0,40	12,80			
								12,80	
26.21	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN								
	excavació	1	80,00			80,00			
	deducció dipòsit	-1	10,00			-10,00			
	deducció llit sorra	-1	12,80			-12,80			
								57,20	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
26.22	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió								
	Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.								
	excavació	1	80,00			1,20		96,00	
		-1	57,20					-57,20	
									38,80
26.23	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres								
	Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres								
		1	38,80					38,80	
									38,80

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA									
27.01	u Quadre general de protecció metàl.lic amb porta Quadre general de protecció metàl.lic per a 36 mòduls col.locat superficialment amb porta metàl.lica de la casa Merlin Guerin o similar.	1				1,00			
							1,00		
27.02	u Quadre escomesa T2 Quadre escomesa T-2 format pels següents elements: Interruptor diferencial de pot. màx 31,5 Kw, interruptor magnetotèrmic, caixa estanca comptador activa, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussionsibles, en format vertical o horitzontal.	1				1,00			
							1,00		
27.03	u Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1				1,00			
	CGP							1,00	
								1,00	
27.04	u Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1				1,00			
	CGP							1,00	
								1,00	
27.05	u Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	4				4,00			
	CGP							4,00	
								4,00	
27.06	u Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	17				17,00			
	CGP							17,00	
								17,00	
27.07	u Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1				1,00			
	CGP							1,00	
								1,00	
27.08	u Interruptor diferencial 25A,(II),sensib.0.3A Interruptor diferencial de 25A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	3				3,00			
	CGP							3,00	
								3,00	
27.09	m Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en quadre	6				6,00			
	CQP							6,00	
								6,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.10	m Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en quadre CGP	6				6,00			
								6,00	
27.11	u Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixatas a pressió. CGP	5				5,00			
								5,00	
27.12	u Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm, fixatas a pressió. CGP	40				40,00			
								40,00	
27.13	u Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2500mm,d18.3mm,clav.terr.* Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapes especials de connexió. Magatzem 01	2				2,00			
								2,00	
27.14	u Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra. Magatzem 01	1				1,00			
								1,00	
27.15	m Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10				10,00			
								10,00	
27.16	m Tub flex.corrü.polipropilé,dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col.locat encastat o grapat despatx vestíbul aula lavabos sala cures porxo servei passadís	1	24,00			24,00			
		1	21,00			21,00			
		1	28,00			28,00			
		1	29,00			29,00			
		1	8,00			8,00			
		1	12,00			12,00			
								122,00	
27.17	m Tub flex.corrü.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat recinte exterior edifici exterior recepció-exploració bomba reciclatge bomba xarxa	1	100,00			100,00			
		1	60,00			60,00			
		1	50,00			50,00			
		1	30,00			30,00			
		1	10,00			10,00			
								250,00	
27.18	m Tub rígid polipropilé dn=ref.29,resist.xoc 5, Tub rígid de polipropilé, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5, muntat superficialment magatzem 01	3				3,00			

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	sala hospitalització		10			10,00			
	magatzem 02		23			23,00			
	recepció exploració		18			18,00			
	boxes gats		24			24,00			
									78,00
27.19	m Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf.								
	Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment								
	exterior boxes gossos	1	220,00			220,00			
									220,00
27.20	m Tub flex.corrü.PVC,dn=80mm								
	Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada								
	passos arquetes	2	6,00			12,00			
		1	5,00			5,00			
		1	3,00			3,00			
		1	2,00			2,00			
		1	14,00			14,00			
	escomesa	1	36,00			36,00			
		1	6,00			6,00			
									78,00
27.21	m Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2,col.tub								
	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en tub								
	recinte	1	354,00			354,00			
	administració exte.	1	246,00			246,00			
	porxo accés	1	24,00			24,00			
	despatx	1	98,00			98,00			
	magatzem 01	1	12,00			12,00			
	vestibul-aula	1	96,00			96,00			
	lavabos	1	90,00			90,00			
	sala cures	1	138,00			138,00			
	sala hospitalització	1	78,00			78,00			
	magatzem 02	1	58,00			58,00			
	porxo servei	1	18,00			18,00			
	passadís	1	38,00			38,00			
	recepció-exploració-gats ext.	1	165,00			165,00			
	recepció-exploració int	1	78,00			78,00			
	gats int	1	60,00			60,00			
	boxes gossos ext.	1	828,00			828,00			
	boxes ext endolls	1	300,00			300,00			
	circuit pilots nocturns	1	800,00			800,00			
									3.481,00
27.22	m Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub								
	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub								
	bomba reciclatge	4	123,00			492,00			
	bomba xarxa	4	10,00			40,00			
									532,00
27.23	m Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub								
	Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub								
	enllumenat públic*	4	25,00			100,00			
									100,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.24	u Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada								
	administració exte.	1	1,00			1,00			
	porxo accés	1	1,00			1,00			
	despatx	1	8,00			8,00			
	vestíbul-aula	1	3,00			3,00			
	lavabos	1	6,00			6,00			
	sala cures	1	8,00			8,00			
	passadís	1	1,00			1,00			
	boxes ext. endolls	1	2,00			2,00			
									30,00
27.25	u Caixa deriv.plàstic,d=100mm,prot.norm.,encastada Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i encastada								
	despatx	1	4,00			4,00			
	vestíbul-aula	1	4,00			4,00			
	lavabos	1	8,00			8,00			
	sala cures	1	7,00			7,00			
	passadís	1	1,00			1,00			
									24,00
27.26	u Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície								
	sala hospitalització	1	2,00			2,00			
	magatzem 02	1	5,00			5,00			
	recepció-exploració int	1	4,00			4,00			
	gats int	1	3,00			3,00			
									14,00
27.27	u Caixa deriv. plàstic,100x100mm,prot.norm.,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i muntada superficialment								
	magatzem 01	1	1,00			1,00			
	sala hospitalització	1	1,00			1,00			
	magatzem 02	1	4,00			4,00			
	recepció-exploració int	1	3,00			3,00			
	gats int	1	9,00			9,00			
									18,00
27.28	u Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.								
	boxes gossos	46				46,00			
									46,00
27.29	u Interruptor 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.								
	porxo accés	1	1,00			1,00			
	magatzem 01	1	1,00			1,00			
	vestíbul-aula	1	1,00			1,00			
	lavabos	1	5,00			5,00			
	sala cures	1	2,00			2,00			
	magatzem 02	1	1,00			1,00			
	gats int	1	3,00			3,00			
									14,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.30	u Interruptor doble 10A,t2,encastat Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element recepció-exploració int	1	1,00			1,00			
							1,00		
27.31	u Interruptor+commutador 10A,t2,encastat Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements. despatx	1	1,00			1,00			
							1,00		
27.32	u Commutador 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc. vestíbul-aula	1	1,00			1,00			
							1,00		
27.33	u Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.polièst.,A.F.,IP-55,mu Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connexionada, amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament. magatzem 01 sala hospitalització magatzem 02 recepció-exploració int	1 1 1 1	1,00 2,00 5,00 6,00			1,00 2,00 5,00 6,00			
							14,00		
27.34	u Llumenera indust.reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,rect.,planx.ac.per Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre sala cures	1	6,00			6,00			
							6,00		
27.35	u Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, inclòs vidre sorrejat de difusor. passadís porxo servei lavabos vestíbul-aula despatx	1 1 1 1 1	3,00 2,00 4,00 6,00 4,00			3,00 2,00 4,00 6,00 4,00			
							19,00		
27.36	u Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar planes Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, de la casa Staff, model LF-250, diàmetre 25 cm. alçada 10 cm., inclòs vidre sorrejat de difusor. porxo accés	1	3,00			3,00			
							3,00		
27.37	u Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs vidre sorrejat de difusor. lavabos	1	2,00			2,00			
							2,00		
27.38	u Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.								

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	recinte	1	4,00			4,00			
	administració exte.	1	13,00			13,00			
	recepció-ex ploració-gats ext.	1	8,00			8,00			
	gats int	1	3,00			3,00			
	boxes gossos ext.	1	42,00			42,00			
									70,00
27.39	u Llumenera emerg./senyal.120-175lúmens,auton.<2h								
	Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre o paret. Inclou enganxines de senyalització.								
	despatx	1	1,00			1,00			
	magatzem 01	1	1,00			1,00			
	vestíbul-aula	1	2,00			2,00			
	lavabos	1	1,00			1,00			
	sala cures	1	1,00			1,00			
	sala hospitalització	1	1,00			1,00			
	magatzem 02	1	1,00			1,00			
	passadís	1	1,00			1,00			
	recepció-ex ploració-gats ext.	1	1,00			1,00			
									10,00
27.40	u Fanal lluca Pal-200 UR-37*								
	Fanal model Pal-200 YUR-37 de la casa lluca de les següents característiques: columna d'acer galvanitzat D=210 mm col.locada sobre dau de formigó 0.6x0.6x0.8m, lluminària D=200 mm L=1295 mm amb difusor transparent i lames. Totalment instal.lat, connexionat, amb els accessoris de muntatge necessaris i en perfecte funcionament.								
		1				1,00			
									1,00
27.41	u Endoll (II),10A,t2,munt.encastat								
	Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.								
	administració exte.	1	1,00			1,00			
	despatx	1	1,00			1,00			
	magatzem 01	1	1,00			1,00			
	vestíbul-aula	1	1,00			1,00			
	lavabos	1	2,00			2,00			
	magatzem 02	1	2,00			2,00			
	passadís	1	1,00			1,00			
	boxes gossos ext.	1	1,00			1,00			
									10,00
27.42	u Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble								
	Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc dobles.								
	vestíbul-aula	1	1,00			1,00			
	sala cures	1	4,00			4,00			
	sala hospitalització	1	1,00			1,00			
	magatzem 02	1	1,00			1,00			
	recepció-ex ploració int	1	1,00			1,00			
									8,00
27.43	u Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble+connexió telefònica								
	Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, + presa telefònica tipus RJ-11de 6 contactes, muntat encastat. Inclou placa i marc triples.								
	despatx	2				2,00			
									2,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.44	u Endoll (II),25A,t2,munt.encastat Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc. sala cures (termo+placa elèctrica)	1	2,00			2,00			
								2,00	
27.45	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lilit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre lilit de sorra connexions	15				15,00			
								15,00	
27.46	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	15				15,00			
								15,00	
27.47	m Maó massís per a senyalització col.locat en rasa Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa. escomesa	1	30,00			30,00			
		1	6,00			6,00			
								36,00	
27.48	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de ciment M-80. endolls interruptors	22	2,50			55,00			
		17	1,80			30,60			
								85,60	
27.49	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	1	30,00			30,00			
		1	24,00			24,00			
								54,00	
27.50	u Legalització instal.lació elèctrica	1				1,00			
								1,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 28 INST. TELEFONIA									
28.01	m Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostrem ort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.								
	escomesa	1	36,00			36,00			
		1	6,00			6,00			
								42,00	
28.02	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra								
	escomesa	1				1,00			
								1,00	
28.03	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
		1				1,00			
								1,00	
28.04	m Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col·locat encastat o grapat								
	despatx	1	20,00			20,00			
								20,00	
28.05	m Cable multifilar de senyal cat. 3 Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.								
	despatx	1	30,00			30,00			
								30,00	
28.06	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.								
		1	15,00			15,00			
								15,00	
28.07	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80								
		2				2,00			
								2,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 29 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS									
29.01	u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	3				3,00			
								3,00	
29.02	u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret quadres	1				1,00			
								1,00	
29.03	u Equips de control i transmissió Equips de control i transmissió formats pels següents elements: Equip vídeo transmisor amb grabació en disc dur de 40 Gb LLENARI per a 4 càmeres, transmissió ADSL control Domos. Central de seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alarma. Bateria 12 V, 7A. Armari metàl·lic per tots els elements, de fixació mural i tanca amb clau. Instal·lació i posada en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	
29.04	u Càmera mòbil Càmera mòbil formada pels següents elements: Càmera DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en poste. Adaptador port serie telemetria LINE DRIVER poste bàcul amb placa de base d'acer galvanitzat, alçada = 6m. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	
29.05	u Càmeres fixes de recolzament Càmeres fixes de recolzament compostes pels següents elements: 3 Càmeres fixes color d'alta resolució Panasonic amb òptica autoiris varifocal 3-6 mm., model WVC-240, 480 línies. 3 cabines estanques per a fixació en poste Kit 2-A 1 poste galvanitzat d'alçada 6 m. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	
29.06	u Detecció alarma edifici Detecció alarma en edifici composta dels següents elements: 5 detectors infraroigs interior Paradox Digi-50, entubat i cablejat i posta en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	
29.07	u Detecció alarma perímetre exterior Detecció d'alarmes en el perímetre exterior composta dels següents elements: 6 detectors passius infraroigs d'exterior cortina 50 m. IS392. Postes de suport necessaris. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
29.08	u Avis local d'alarma Avís local d'alarma coposat dels següents elements: Sirena exterior amb avís acústic i lluminós XTRA. Entubat i cablejat corresponent i instal.lació i posta en marxa de tots els components.	1				1,00			
								1,00	
29.09	u Ordinador pel control remot del sistema Ordinador per al control remot del sistema format pels següents elements: Ordinador Pentium IV, pantalla 15", tarja vídeo 64 Mb, teclat, mouse i altaveus, amb el software específic. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	
29.10	u Tubs i cables Tubs i cablejat de la instal.lació, a base de tubs de polipropilè 63 mm. interior llis, cable manguera 1000 v. 4x15 mm., cable FTP apantallat, cable vídeo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de tots els elements.	1				1,00			
								1,00	
29.11	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de ciment M-80.	1	20,00			20,00			
								20,00	
29.12	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	5				5,00			
								5,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA									
30.01	u Instal.lació solar tèrmica per acs. Instal.lació solar tèrmica per acs, composta pels següents elements: Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (aprox 2x1) Estructura suport per 2 panells. Bomba de circulació del circuit primari. Central de control electrònic amb dues sondes. Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l. Caldera termo elèctric de 100 l. Tanc expansió, purgador, manòmetre, vàlvules de control, seguretat i antirretorn. Accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de mecanisme de dispersió de calor a l'estiu per garantir l'estabilitat de la instal.lació. Totalment muntada, comprovada i en perfecte funcionament.	1					1,00		
								1,00	
30.02	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	2	2,00				4,00		
								4,00	
30.03	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	2					2,00		
								2,00	
30.04	u Forat sostre,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en sostre de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant	1					1,00		
								1,00	
30.05	kg Planxes galvanitzades recolzament plaques solars Acer A/42-B en planxes galvanitzades, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.	2	1,00	0,01	7.800,00		156,00		
								156,00	

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ									
31.01	m2 Tauler granit negre sudàfrica ,G=20mm,sobre suport mural								
	Tauler i faldó de granit negre sudàfrica de 20 mm de gruix , tipus 3, col.locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.								
	lavabo	1	1,55	0,60				0,93	
	faldó	1	1,55	0,20				0,31	
	sala cures	1	3,20	0,60				1,92	
	sala hospitalització	1	1,70	0,60				1,02	
	magatzem 02	1	1,35	0,55				0,74	
									4,92
31.02	u Formació forat taulell pedra granítica								
	Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris								
		2						2,00	
									2,00
31.03	u Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm,suport,fix.mecànicam								
	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 15x7 cm, amb suport, fixada mecànicament								
	administració	1						1,00	
	privat (magatzem 01)	1						1,00	
	privat (pas)	1						1,00	
	vestuari	1						1,00	
									4,00
31.04	u Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mecàni								
	Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament								
	lavabos	4						4,00	
									4,00
31.05	u Rètol accés centre								
	Rètol accés centre format per 7 lletres amb el text "CAADCCM " (Centre Acollida Animals de Domèstics del Consell Comarcal del Maresme) amb les següents caqacterístiques: lletres arial de 300 mm. d'altura i 30 mm de gruix, d'alumini lacat color a determinar per laq DF., amb encoratges de suport fixats sobre formigó. Toalment muntat perezactament anivellat i amb fixacions re-berletes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.								
		2						2,00	
									2,00

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 32 JARDINERIA									
32.01	u Excavació clot plant.0.5x0.5x0.5m, minicarreg. acces. retroexcavado								
	Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %								
	prunus	82				82,00			
	pyracantha	36				36,00			
	phoetinia	36				36,00			
							154,00		
32.02	u Excavació clot plant.1x1x1m, minicarreg. acces. retroexcavador A=40								
	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %								
	morus	14				14,00			
	magnoli	1				1,00			
	fraxinus	9				9,00			
	albizia	5				5,00			
	saphora	9				9,00			
							38,00		
32.03	m3 Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man.								
	Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals								
	50x50	154	0,12			18,48			
	100x100	38	0,50			19,00			
							37,48		
32.04	u SUBMINISTRAMENT MORUS ALBA FRUITLESS,P-20/25 CM								
	Subministrament Morus Alba fruitless de perímetre 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela metàl·lica i fletxa o guia.								
	patís gossos	14				14,00			
							14,00		
32.05	U SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM								
	SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍMETRE AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA								
	accés	1				1			
							1,00		
32.06	U SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS P-20/25CM								
	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS (FREIXE DE FLOR) DE 20-25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA								
		9				9			
							9,00		
32.07	U SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM								
	SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN (ACACIA TAPERERA) DE 20A25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA								
		5				5			
							5,00		
32.08	U SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN								
	SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA (SOFORA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA								
		9				9			
							9,00		

AMIDAMENTS**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
32.09	U SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS (LLORER-CIRER) DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	82				82			
								82,00	
32.10	U SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	36				36			
								36,00	
32.11	U SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR	36				36			
								36,00	
32.12	u Plantació a.full.caduca D=20-25cm, arrel nua, grua 12t, pend.25-75% Plantació d'arbre de fulla caduca de 20 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %								
	morus	14				14		14,00	
	frax inus	9				9		9,00	
	albizia	5				5		5,00	
	saphora	9				9		9,00	
								37,00	
32.13	u Plantació a.full.persistent H=1.5-3m, contenid., grua, pend.<25% Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1.5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %								
	magnoli	1				1		1,00	
								1,00	
32.14	u Plantació arbust, H=0.6-1.2m, m.man., pend.<25% Plantació d'arbust d'alçària 0.6 a 1.2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %								
	arbusts	154				154		154,00	
								154,00	
32.15	m2 Anivellament+repassada terr., man., pend.<25% Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %								
	enjardinament	1	618,00			618,00		618,00	
								618,00	
32.16	m2 Sembra barreja plantes herbàc., m.man., pend.<25% Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %								
		1	618,00			618,00		618,00	
								618,00	
32.17	u Tronc arbre podat encastat a terra Tronc d'arbre mort, podat i encastat en el terreny, per que hi puguin trepar els gats.								
	patis gats	3				3		3,00	
								3,00	

AMIDAMENTS

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 33 SEURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ									
33.01	u Seguretat i salut en la construcció								
	Pressupost de mesures de protecció col·lectives i individuals, segons el pressupost detallat de la memòria de l'estudi de seguretat i salut.								
		1					1,00		
									1,00

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES				
01.01	u Replanteig topogràfic Replanteig topogràfic del solar i diferents cossos i patis del projecte i els seus nivells per tal de situar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vegades com sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.	1,00	1.247,79	1.247,79
01.02	m2 Neteja+esbrossada terreny Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega	4.672,00	0,47	2.195,84
01.03	m3 Excavació i càrrega terra en terreny compacte Excavació rebaix per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans mecànics, deixant les pendents definides en el projecte.	1.530,60	3,27	5.005,06
01.04	m3 Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	144,00	0,78	112,32
01.05	m3 Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	144,00	4,89	704,16
01.06	m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM* Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Es justificarà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.	2.486,06	1,00	2.486,06
01.07	m3 Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	266,79	6,08	1.622,08
01.08	m3 Excavació pou h>4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió	55,44	14,01	776,71
01.09	m3 Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora Excavació de rasa/pou per a pas d'instal·lacions fins a 2.0 m de fondària aproximadament, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	462,25	5,47	2.528,51
01.10	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	462,25	11,31	5.228,05
01.11	m3 Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec. Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	43,12	8,84	381,18

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01.12	m3 Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 % PM	24,21	29,15	705,72
01.13	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	2.760,49	3,53	9.744,53
01.14	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	2.760,49	1,31	3.616,24
TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES				36.354,25

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 FONAMENTS EDIFICI				
02.01	m2 Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/Icamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	12,90	5,42	69,92
02.02	m3 Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	9,19	67,48	620,14
02.03	m3 Formigó dames, HA-25/B/20/IIa, bomba Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	41,34	80,10	3.311,33
02.04	kg Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous	3.207,85	0,94	3.015,38
TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS EDIFICI				7.016,77

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 FONAMENTS BOXES				
03.01	m3 Base sauló, estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	149,74	21,36	3.198,45
03.02	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	59,63	5,95	354,80
03.03	m2 Làmina separad.poliètilè g=150µm Làmina separadora de poliètilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	447,46	1,02	456,41
03.04	m2 Encofrat tauler losa fonament Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments	140,62	17,72	2.491,79
03.05	m3 Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	79,48	73,11	5.810,78
03.06	kg Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	300,00	0,97	291,00
03.07	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	837,11	2,58	2.159,74
TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS BOXES				14.762,97

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 FONAMENTS TANQUES RECINTE				
04.01	m2 Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/lcamió Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	71,28	5,42	386,34
04.02	m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	49,57	17,72	878,38
04.03	m3 Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	27,56	67,48	1.859,75
04.04	kg Acer b/corregades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	1.102,40	0,94	1.036,26
04.05	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	0,48	5,95	2,86
04.06	m2 Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	4,20	1,02	4,28
04.07	m3 Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic.	0,84	73,11	61,41
04.08	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corregades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	4,20	2,58	10,84
TOTAL CAPITOL 04 FONAMENTS TANQUES RECINTE				4.240,12

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI				
05.01	kg Acer A/42-B IP,HE,UP, preparat taller, col.locat obra soldadura Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxident, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, preparats en taller i col.locat a l'obra amb soldadura.	288,00	1,90	547,20
05.02	kg Acer A/42-B, ancoratges L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular. Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxident, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra	150,00	2,38	357,00
05.03	m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat, plafó metàl.lic. Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic per a murs (dues cares), bigues (tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia, per a deixar el formigó vist.	50,76	18,78	953,27
05.04	kg Acer b/corregades B 500 S p/armadura Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de murs, bigues i pilars.	360,05	1,08	388,85
05.05	m3 Formigó HA-25/B/10/IIa, bomba Formigó per a murs, bigues, cercols i pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulats 10 mm, abocat amb bomba	3,79	80,10	303,58
05.06	m2 Paret 29cm, bloc 30x19x29cm ceràmica alleugerida Paret tancament estructural de 29 cm de gruix de bloc de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Els passos de forjat amb plaqueta es mesuraran com la pròpia paret. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	243,24	34,25	8.330,97
05.07	m2 Paret 19cm, bloc 30x19x19cm ceràmica alleugerida Paret de 19 cm de gruix de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	1,82	26,34	47,94
05.08	m2 Paret 14cm, bloc 30x19x14cm ceràmica alleugerida Paret de 14 cm de gruix de bloc de 30x19x14 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou barrera antihumitat a base de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de vidre en passos de forjats, angles vius i tots aquells elements que presentin discontinuïtats o que no garanteixin l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.	19,45	18,51	360,02
05.09	m Cèrcol.29cm, peça 30x19x29cm ceràmica alleugerida Cèrcol de 29 cm de gruix de peça de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col.locat segons instruccions del fabricant.	18,20	10,78	196,20

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
05.10	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unidireccional Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable	55,60	17,17	954,65
05.11	m2 Sostre 24+5cm semibigueta formigó pretensat Sostre de 24+5 cm, amb revoltó ceràmic i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia de 0.085 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/l abocat amb bomba. m2 superfície realment executada sense incloure els cercols	94,88	33,17	3.147,17
05.12	kg Acer b/corrugades B 500 S p/armadura cercol Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de cercols	577,60	1,04	600,70
05.13	m3 Formigó per cercol HA-25/B/10/IIa,bomba Formigó per a cercols, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	3,61	82,62	298,26
05.14	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist	90,53	27,15	2.457,89
05.15	kg Acer b/corrugades B 500 S p/armadura llosa Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de lloses	1.723,92	1,08	1.861,83
05.16	m3 Formigó per llosa HA-25/B/10/IIa,bomba Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	13,06	79,12	1.033,31
05.17	m2 Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	88,25	15,37	1.356,40
05.18	m2 Envà recolzat divis.4cm supermaó 50x20x4cm Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	32,20	9,16	294,95
TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI.....				23.490,19

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES				
06.01	m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,mortor ciment,gris Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl·liques galvanitzades i resines epoxi.	371,02	33,34	12.369,81
06.02	m Cèrcol bloc formigó 40x20x20 Cèrcol de 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.	17,40	6,57	114,32
06.03	m2 Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,mortor ciment,gris Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl·liques galvanitzades i resines epoxi.	296,68	18,78	5.571,65
06.04	kg Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó* Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	37,00	2,47	91,39
06.05	m3 Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-sevol mitjà.	0,37	93,09	34,44
06.06	m Remat paret bloc placa 40x11x4 Remat superior de paret de divisòria amb peça de 40x20x4 de morter de ciment gris tallada amb disc a l'amplada de la paret, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	121,20	11,32	1.371,98
06.07	m Remat paret bloc placa 40x20x4* Remat superior de paret de divisòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	13,00	11,15	144,95
06.08	m2 Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm Paredó recolzat divisor de 7.5 cm de gruix, de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,38	15,37	36,58
06.09	kg Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.	2.476,80	1,96	4.854,53
06.10	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist			

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		17,84	27,15	484,36
06.11	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses			
		35,68	2,58	92,05
06.12	m3 Formigó p/llosa, HA-25/P/10/IIa Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà			
		2,86	81,46	232,98
06.13	u Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament frontal boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves giratòries, visera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells vius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).			
		42,00	320,76	13.471,92
06.14	u Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament lateral boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.			
		30,00	110,79	3.323,70
06.15	u Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent Tancament superior boxes gossos amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.			
		42,00	160,81	6.754,02
06.16	u Tancament frontal patis gats acer galvanitzat en calent Tancament frontal de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou portes, tanques de portes, cadenat, les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.			
		3,00	294,79	884,37
06.17	u Tancament posterior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament posterior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.			
		3,00	235,79	707,37
06.18	u Tancament superior patis gats acer galvanitzat en calent Tancament superior de pati de gats amb perfil·leria d'acer 50x50x3 mm recolzada sobre angulars 40x4 collats a les parets i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.			
		6,00	358,26	2.149,56
06.19	u Tancament frontal boxes recepció Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les portes, tanques de portes, cadenat, tolves extraïbles, soldadures, fixacions, i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvanica.			

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		8,00	252,05	2.016,40
06.20	u Tancament superior boxes recepció Tancament superior boxes recepció amb perfil·leria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou dadures i fixacions al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.			
		4,00	116,46	465,84
06.21	u Tancament lateral mòbil boxes recepció Tancament lateral extraïble boxes gàbies recepció amb perfil·leria d'acer 30x30x2 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou els mecanismes de fixació, ancoratges i totes les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvan·lica.			
		4,00	105,02	420,08
06.22	u Perfil U inox. separacions mòbils gàbies recepció Perfils U inoxidable 40x40 collats al suport com a base per els tancaments mòbils de laes gàbies de recepció.			
		4,00	26,52	106,08
06.23	u Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats Entarimarimat compost per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per parets buides model Sx12 de la casa Fisher, col·locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl·lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.			
		42,00	138,34	5.810,28
06.24	u Entarimat llates fusta pi cuperitzada Entarimarimat compost de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rastrells de la mateix a fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.			
		0,98	65,80	64,48
TOTAL CAPITOL 06 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES.....				61.573,14

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE				
07.01	<p>m Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 1,23 m. d'altura nominal*</p> <p>Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.</p>	10,00	34,78	347,80
07.02	<p>m Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,03 m. d'altura nominal</p> <p>Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,03 m. d'altura nominal (2.10 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.</p>	84,91	44,71	3.796,33
07.03	<p>m Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal</p> <p>Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.</p>	93,31	57,49	5.364,39
07.04	<p>u Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor</p> <p>Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.</p>	11,00	339,97	3.739,67
07.05	<p>u Porta 4,00x2,00 m amb malla Nyflor</p> <p>Porta practicable de 4,0 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fixació de tots els elements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntatge.</p>	1,00	1.561,82	1.561,82
07.06	<p>m2 Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris</p> <p>Paret de divisòria de gruix 11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles metàl.liquas galvanitzades i resines epoxi.</p>	18,04	18,78	338,79
07.07	<p>m2 Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris</p> <p>Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liquas galvanitzades i resines epoxi.</p>	15,50	33,34	516,77
07.08	<p>kg Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*</p> <p>Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment</p>			

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		31,00	2,47	76,57
07.09	m3 Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó* Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-sevol mitjà.			
		1,55	93,09	144,29
07.10	u Conjunt porta xapa amb bastidor, remats i fixacions Conjunt de porta metàl.lica galvanitzada prelacada color a escollir per la DF d'una fulla batent, per a una llum aprox. de 80x210 cm. Inclou estructura i bastiments de suport i part proporcional de xapa per remats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.			
		4,00	212,37	849,48
TOTAL CAPITOL 07 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE.....				16.735,91

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 COBERTES EDIFICI				
08.01	<p>m2 Coberta invertida no transitable</p> <p>Coberta invertida no transitable, amb formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 500 kg/m³, impermeabilització amb membrana de 5.9 kg/m² de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m², adherides en calent, prèvia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de densitat mínima 35 kg/m³ (tipus IV segons UNE 92-115) de 40 mm de gruix, i cantell preparat amb encaix, col·locades sense adherir i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. m² de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafons, etc.)</p>	84,26	46,51	3.918,93
08.02	<p>m2 Coberta no transitable</p> <p>Coberta no transitable amb aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m³, formació de pendents de formigó lleuger d'argila expandida de 150 a 175 kp/cm² de resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m³, de 8 cm de gruix mig. capa de nivellació de morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix 2 cm acabat remolinat, impermeabilització amb membrana de dues làmines de densitat superficial 7.7 kg/m² formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-50/G amb doble armadura FV de feltre de fibra de vidre de 50 g/m²+FP de feltre de polièster de 130 g/m² i tractament antiarrels sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m², adherides en calent, prèvia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m² de superfície realment executada sense incloure elements especials (minvell, aiguafons, etc.)</p>	81,65	47,22	3.855,51
08.03	<p>m Separador EPS 10kg/m³ g=10mm a=100mm</p> <p>Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m³ (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col·locada amb morter adhesiu</p>	42,60	0,88	37,49
08.04	<p>m Matarracó,r=6cm morter 1:6</p> <p>Matarracó de radi aproximat 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	42,60	6,35	270,51
08.05	<p>m2 Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m²+FP 130g/m²,adh.calent</p> <p>Reforç puntual de membrana, amb una làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m² i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m², adherida en calent, prèvia imprimació</p>	21,30	37,87	806,63
08.06	<p>m Minvell encast.,rajola trencaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort*</p> <p>Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	10,00	14,76	147,60
08.07	<p>m Minvell fixat parament,ac.galv. 0.7mm,desen=45cm,col.fix.mecànic</p> <p>Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques</p>	42,60	9,16	390,22
08.08	<p>m Remat-goteró alumini 2 peces</p> <p>Remat de tela asfàltica i goteró en cantells de voladissos, format per dues peces linials d'alumini plegat prelacat collades al suport de formigó sobre imprimació asfàltica amb amb fixacions mecàniques i entre si amb fixacions mecàniques i silicona, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria.</p>	30,35	13,28	403,05

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
08.09	u Bunera goma termoplàs.,d140mm,anti-grava,adh.sob/làm.bitum. Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa anti-grava, adherida sobre làmina bituminosa en calent	2,00	66,46	132,92
08.10	u Tub pas conductes polipropilè D. 150-200 Tub per a pas de conductes, de polipropilè de 150-200 mm de diàmetre i 40-60 cm d'alçària, encastat en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la coberta. Inclou, si és el cas, tapa estanca a la part superior en previsió de futures instal.lacions.	7,00	17,77	124,39
08.11	m Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada morter 1:4 Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	42,60	2,93	124,82
TOTAL CAPITOL 08 COBERTES EDIFICI.....				10.212,07

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 09 COBERTES BOXES				
09.01	m2 Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lprox=2,5m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre còrretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.	240,20	17,05	4.095,41
09.02	m2 Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Lprox=3,6m Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre còrretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,00 m de llargada solapades i segellades amb massilla de poliuretà o similar.	50,40	21,42	1.079,57
TOTAL CAPITOL 09 COBERTES BOXES				5.174,98

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI				
10.01	m2 Membrana 1 làm. 3.8kg/m2, LBM(SBS)-40-FV-100g/m2* Membrana d'una làmina de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col.locada sobre làmina separadora	37,89	11,46	434,22
10.02	m2 Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	14,06	9,42	132,45
10.03	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	69,20	0,88	60,90
10.04	m Segellat junt obra, 10mmx5mm, massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	69,20	1,56	107,95
TOTAL CAPITOL 10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI				735,52

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES				
11.01	m2 Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes* Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	47,04	2,42	113,84
11.02	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	281,23	0,88	247,48
11.03	m Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà* Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual	281,23	1,56	438,72
11.04	m2 Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3	215,40	4,71	1.014,53
11.05	m2 Cel ras acústic fibres minerals Cel ras de plaques de fibres minerals de cara vista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.	215,40	25,05	5.395,77
TOTAL CAPITOL 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES.....				7.210,34

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI				
12.01	m2 Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle	162,15	12,61	2.044,71
12.02	m2 Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,mortor ciment 1:4,remolinat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	70,74	13,68	967,72
12.03	m2 Arrebossat reglejat,vert.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remolina Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	267,59	17,37	4.648,04
12.04	m2 Arrebossat bona vista,horit.ext., h>3m,mortor mixt 1:0.5:4,remol Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat	10,27	23,48	241,14
12.05	m2 Armadura p/arrebossat,malla fv+PVC,10x10mm,217g/m2 Armadura per a arrebossats amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2	49,12	4,66	228,90
12.06	m2 Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,Iliscat YF Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	152,64	6,71	1.024,21
12.07	m2 Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,Iliscat YF* Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	39,71	8,01	318,08
12.08	m Protecció cantonera alumini Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	2,70	2,27	6,13
12.09	m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	162,15	17,08	2.769,52
12.10	m2 Cel ras de cartró-guix de 10 mm. Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix sistema fix amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els accessoris i ajudes necessàries per el seu correcte muntatge, així com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.	60,20	14,71	885,54
12.11	m2 Cel ras guix laminat 10mm,vinilic,120x60cm,desmunt.,entram.vist, Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm amb acabat vinilic, de 120x60 cm sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra roscada	98,51	13,16	1.296,39

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
12.12	m2 Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	70,74	3,24	229,20
12.13	m2 Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.* Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	50,00	6,56	328,00
12.14	m2 Pintat base vert.ext.ciment,plàstica.* Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de base.	50,00	2,87	143,50
12.15	m2 Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	267,59	7,25	1.940,03
12.16	m2 Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab. Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	10,27	7,08	72,71
12.17	m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	152,64	3,68	561,72
12.18	m2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat* Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	39,71	4,20	166,78
12.19	m2 Pintat pilar 1perfil acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab. Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant tipus Ibofer de Cemarsa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	3,78	13,90	52,54
12.20	m2 Pintat porta fusta,laca.,1insecticida+1segelladora+2acab. Pintat de portes cegues de fusta, amb laca aplicada amb rodet, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	43,68	13,74	600,16
12.21	m2 Pintat acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab. Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	16,20	12,17	197,15
12.22	m2 Pintat de barana/reixa d'acer,esmalt sint.,2 capes d'imprimació Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació aprox, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.	12,18	12,17	148,23

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
12.23	<p>m Pintat tub coure, esmalt sint., 1fosfatant+2acab.<2'diàm.màx.*</p> <p>Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 ' de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la DF segons mostres.</p>	40,00	2,86	114,40
12.24	<p>m Coronament paret 30 cm,p.artif.blanca,polida</p> <p>Coronament de paret de 20 a 30 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	38,28	29,39	1.125,05
12.25	<p>m Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc</p> <p>Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent.</p>	32,85	20,32	667,51
TOTAL CAPITOL 12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI				20.777,36

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES				
13.01	m2 Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxilica de base transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.	874,08	7,25	6.337,08
13.02	m2 Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62 Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epoxilica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químics de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de pols.	357,84	12,93	4.626,87
13.03	m2 Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle	14,62	12,61	184,36
13.04	m2 Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	14,62	17,08	249,71
13.05	m Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara vista de 30x24x4, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou la formació del suport de l'escopidor en pendent.	10,40	20,32	211,33
13.06	m2 Protecció solar lona polietilè Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la coberta dels boxes.	105,84	8,33	881,65
13.07	u Repises gateres fusta cuperitzada Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aproximades 120x40x4, collades a paret amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	24,00	25,13	603,12
13.08	u Entarimat llates de fusta cuperitzada Entarimat a base de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de rasterlls de la mateixa fusta per adaptar-la als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble i fàcilment netejable.	1,05	71,73	75,32
TOTAL CAPITOL 13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES				13.169,44

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 PAVIMENTS EDIFICI				
14.01	m2 subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	135,07	5,95	803,67
14.02	m2 Làmina separad.polietilè g=150µm Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida	185,05	1,02	188,75
14.03	m Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu	70,59	0,88	62,12
14.04	m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses	135,07	2,58	348,48
14.05	m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix	135,07	13,26	1.791,03
14.06	m2 Paviment gres porcelànic Paviment de rajola de gres porcelànic, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons, etc.	23,85	27,81	663,27
14.07	m2 Paviment gres rústic Paviment de rajola de gres rústic esmaltat de forma rectangular, amb junta de 5 a 8 mm col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons, etc. Models segons mostres a definir per la DF.	111,22	27,03	3.006,28
14.08	m Sòcol rajola gres rústic Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu	84,20	4,61	388,16
TOTAL CAPITOL 14 PAVIMENTS EDIFICI.....				7.251,76

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 PAVIMENTS BOXES				
15.01	m2 Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix mig, amb acabat remolinat fi.	69,36	7,92	549,33
15.02	m canal ,r=6cm morter 1:4 Canal o mitja canya de radi 6 cm per evitar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	398,60	6,35	2.531,11
15.03	m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi o fenòlic.	1,35	22,06	29,78
15.04	m2 Solera formigó HM-20/P/20/I,G=15cm Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 17 cm de gruix	3,08	13,16	40,53
15.05	m2 Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62 Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxilica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre el paviment de formigó sense polir mecànicament aplicació de llijat manual per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfície neta i seca, aplicació d'una segona ma.	331,53	20,60	6.829,52
TOTAL CAPITOL 15 PAVIMENTS BOXES.....				9.980,27

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS				
16.01	m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	77,50	25,68	1.990,20
16.02	m3 Base sauló,estesa+picon.98%PM Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	260,70	21,36	5.568,55
16.03	m2 Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó	1.617,30	2,81	4.544,61
16.04	u Escossell circular galvanitzat Formació d'ecossells en paviment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.	17,00	25,49	433,33
16.05	m Vorada recta form.,17x28cm,sob/base form.HM-20/P/40/I h=25-30cm, Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l	58,00	23,00	1.334,00
16.06	m2 Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de paviments.	313,36	15,46	4.844,55
16.07	m2 Paviment formigó HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm Paviment de formigó HA-25/B/10/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual amb regle vibratori. Aplicació de Chapdur Premix de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de paviments.	1.266,00	18,30	23.167,80
16.08	m Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form. Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondària mínim, en funció de les necessitats de l'obra.	398,45	4,04	1.609,74
16.09	m Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30 Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat	75,00	8,14	610,50
16.10	m3 Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.man., reglejat Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	1,80	66,18	119,12

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
16.11	m Rigola a=40cm, peces mort.ciment blanc 20x20x4cm, col.mort.1:2:10 Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	30,00	14,32	429,60
TOTAL CAPITOL 16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS.....				44.652,00

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI				
17.01	<p>u Porta int.practicable de fusta 35mm,c.Ilises 85-75 cmx203</p> <p>Porta practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-75 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de paredó o envà de fusta de pi roig per a pintar, folrat de bastiment de base de paredó, de fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de fins 150 mm d'amplària. Inclou ferramentes, pany i manetes d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.</p>	6,00	210,44	1.262,64
17.02	<p>u Porta xapa galvanitzada 1bat.,80x210cm</p> <p>Porta xapa metàl·lica galvanitzada prelacada, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, col·locada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.</p>	1,00	177,51	177,51
17.03	<p>u Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.Ilises 240/250 cmx210</p> <p>Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 240-250 cm d'amplària i de 210cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó per ocultar de DM, pany i tiradors d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.</p>	1,00	669,83	669,83
17.04	<p>u Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.Ilises 90 cmx210</p> <p>Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar amb finestra horitzontal per a rebre vidre, de 45 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-90 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó de DM, pany i tiradors d'alumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.</p>	1,00	307,08	307,08
17.05	<p>m2 Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fixa,g=45mm</p> <p>Conjunt porta vidriera practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, tarja lateral i superior fixa, de 45 mm de gruix preparada per a rebre vidre 6+6, amb bastiment de fusta per a pintar, tapajunts entre fulls i amb l'obra, tancaportes aeri, pany, manetes d'alumini matisat i ferramentes de penjar, segons disseny de projecte i instruccions DF. Totalment acabada segons planol de detall.</p>	3,75	196,63	737,36
17.06	<p>m2 Vidr.lam.segur.2 llunes,G=4+4mm,resist.imp.A,col.llistó vidre</p> <p>Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini</p>	2,62	50,76	132,99
17.07	<p>m2 Mirall de lluna incolora G=5mm,col.adh.sob/taul.fusta</p> <p>Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta o mecànicament sobre el parament, segons instruccions de la DF.</p>	1,00	54,52	54,52
TOTAL CAPITOL 17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI				3.341,93

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI				
18.01	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.	7,86	161,65	1.270,57
18.02	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.	11,21	115,58	1.295,65
18.03	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramenta d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	6,51	110,85	721,63
18.04	m2 Tancament ext.fix alum.anod. Tancament exterior fix d'alumini anoditzat color atracita classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	6,60	82,66	545,56
18.05	M2 Vidre seguretat + cambra ,6+6, 6,4 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE 6+6 MM DE GRUIX A L'EXTERIOR, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MANUAL NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COLLOCAT SOBRE ALUMINI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.	20,00	127,43	2.548,60
18.06	m2 Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	12,18	43,90	534,70
18.07	m Reixa alumini 15 cm amplada Reixa alumini 15 cm amplada en tarja vertical exterior, del mateix color que la fusteria. Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall	12,60	27,43	345,62
TOTAL CAPITOL 18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI				7.262,33

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES				
19.01	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2 Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.	7,80	161,65	1.260,87
19.02	m2 Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2* Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferrament d'accionament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació permanent, bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.	1,00	115,58	115,58
19.03	m2 Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	7,80	43,90	342,42
TOTAL CAPITOL 19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES				1.718,87

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 20 PROTECCIONS				
20.01	m2 Reixa fixa passamans horitzontals Reixa fixa de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Color igual a la fusteria d'alumini	1,26	98,73	124,40
20.02	m2 Reixa corredora passamans horitzontals Reixa corredora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades 50x5 mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou guies de penjar amb perfil metàl·lic de sustentació i ocultació guia, guiatge inferior i tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Segons plànol de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.	4,83	251,45	1.214,50
20.03	M BARANA INOX BARANA METALLICA FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER DE D 50 MM I 2 MM DE GRUIX, SUPORTS DE PASSAMÀ 20X50 CADA 100-150 CM., INCLOS PLAQUES D'ANCORATGE INOX, COL·LOCADA. TOT EN ACER INOXIDABLE AISI 316.	2,00	121,82	243,64
TOTAL CAPITOL 20 PROTECCIONS				1.582,54

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI				
21.01	u Bunera PVC rígid, d125mm, plana, fix. mecàniques Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques	1,00	40,28	40,28
21.02	m Desg.ap.sanitari de tub polipropilè C D=50mm Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	14,00	13,67	191,38
21.03	m Baixant polipropilè C, D=110mm, fix. mec. brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	13,00	19,29	250,77
21.04	m Clavegueró polipropilè C, D=110mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 110 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encastat sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	20,55	20,82	427,85
21.05	m Clavegueró polipropilè C, D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m ³ eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	28,50	23,91	681,44
21.06	u Pericó sifòn. regist., 60x60cmx50-100cm, maó calat Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó-nera de 165 l i lliscada interiorment	3,00	230,81	692,43
21.07	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	28,00	3,97	111,16
21.08	m Xemeneia circular acer cor ten D=160mm Xemeneia circular d'acer cor-ten, de 160 mm de diàmetre de tub rígid encastat i muntada superficialment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casaRixab del mateix material.	2,00	299,96	599,92
TOTAL CAPITOL 21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI				2.995,23

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS				
22.01	u Bunera PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàniques	3,00	40,28	120,84
22.02	m Baixant polipropilè C,D=110mm,fix.mec.brides Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	4,00	19,29	77,16
22.03	m Clavegueró polipropilè C,D=160mm Clavegueró amb tub de polipropilè de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció de formigó. Encasta sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.	13,50	23,91	322,79
22.04	m Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,reb1.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	43,25	21,81	943,28
22.05	m Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,reb1.1/2tub Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3	58,10	29,54	1.716,27
22.06	u Pericó sífòn. regist.,50x50cmx50-100cm,maó calat Pericó sífònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 50x50 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	1,00	173,10	173,10
22.07	u Pericó sífòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat Pericó sífònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	1,00	230,81	230,81
22.08	u Pou circ. D100cm H=2m + accessoris Pou de registre sífònic de fins 2m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col.locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l . remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col.locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa,de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col.locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.	5,00	676,47	3.382,35
22.09	m Canal peces prefabricades formigó 40x20x4 Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col.locades sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col.locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.	136,15	30,78	4.190,70

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
22.10	<p>u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.</p> <p>Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l</p>	7,00	104,87	734,09
22.11	<p>u Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm</p> <p>Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	7,00	67,25	470,75
22.12	<p>m Passatubs desguassos muret de bloc</p> <p>Baixant de tub de polipropilè, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides</p>	4,00	18,47	73,88
TOTAL CAPITOL 22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS				12.436,02

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR				
23.01	<p>m Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub</p> <p>Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m³</p>	75,10	29,54	2.218,45
23.02	<p>m Recobriment ext.p/claveg.tub form.D30cm,15cm HM-20/P/20/I</p> <p>Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 30 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I</p>	10,00	10,07	100,70
23.03	<p>m Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 10cm*</p> <p>Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I</p>	11,00	45,07	495,77
23.04	<p>m Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,morter*</p> <p>Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	11,00	33,53	368,83
23.05	<p>u Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form.*</p> <p>Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada ancorada al formigó</p>	11,00	95,91	1.055,01
23.06	<p>u Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.</p> <p>Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I</p>	2,00	104,87	209,74
23.07	<p>u Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm</p> <p>Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	2,00	67,25	134,50
23.08	<p>u Reixa practic. drenatge i registre pou</p> <p>Reixa drenatge extraïble 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.</p>	2,00	116,96	233,92
23.09	<p>u Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge</p> <p>Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada format per: Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.</p>	2,00	560,19	1.120,38

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
23.10	<p>u Pou circ. D100cm H=3m + accessoris</p> <p>Pou de registre sífonic de fins 3 m. d'alçada format per: Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l . remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada amb morter ciment 1:4. Inclou bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de registre de fosa grisa, de 145 kg de pes, i graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segons plànols i instruccions de la DF.</p>	3,00	863,20	2.589,60
23.11	<p>m Drenatge tub ranur.PVC D=110mm, reblert mat.filtr.*</p> <p>Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren</p>	10,00	18,31	183,10
23.12	<p>u Connexió a pou clavegueram existent*</p> <p>Connexionat amb clavegueram públic compostat per els següents treballs: Enderroc del paviment existent en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Creació de forat en pou existent per l'empalmament del clavegueram, terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànon inclòs.</p>	1,00	184,62	184,62
TOTAL CAPITOL 23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR.....				8.894,62

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS				
24.01	<p>u Estació depuradora Biobca-200</p> <p>Estació depuradora Biobca-200 de la casa Biotrit, basada en el principi d'oxidació total, per a 200 usuaris (o equivalent), amb les següents característiques: volum total d'aigües usades per usuari/dia=150, volum total per dia=30m³, cabal mig diari sobre 24h=1,25m³/h, cabal punta estimat=3,75 m³/h, DBO5 per usuari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aïreació necessari per a la depuració=3,30 m³, càrrega volumètrica=360 grs/m³. Inclou reixa de desbast manual, quadre elèctric i posta en marxa.</p> <p>Dimensions de l'estació depuradora:diàmetre=3.0 m., longitud=7,6m., volum de l'estació= 53.900 L.</p> <p>Característiques de la zona de decantació: Dimensions=1.5x3,28m., superfície=4,92 m², volum=16,27 m³, velocitat ascensional calculada sobre el cabal màxim=0.76m/h, velocitat ascensional calculada sobre cabal mig=0.25 m/h, factor de càrrega sobre cabal màx.=4.34 h.</p> <p>Manteniment i explotació:</p> <p>a) Depuradora biològica: potència soplant=2,2Kw, potència total absorbida=2,5Kw, temps de funcionament per dia=7,5h, energia consumida per dia=16,5Kw/h, corrent trifàsica 220-380 V - 50 Hz.</p> <p>b) Recirculació de fangs: potència grup motobomba=0.75, temps de funcionament diari=7,5h, energia consumida per dia=5,6Kw/h</p> <p>c)Balanç anual energia total consumida=8.066 Kw/h, energia consumida per usuari=40 Kw/h</p> <p>d) Manteniment setmanal netejar la reixa de desbast, observació dels aparells, comprovació del quadre elèctric, concentració de fangs activats.</p> <p>e) Buidat de llots: Es preveu un buidat trimestral de10m³ amb camió cisterna.</p>	1,00	15.188,00	15.188,00
24.02	<p>u Dipòsit 30 m3 d'acumulació d'aigües netes</p> <p>Dipòsit d'acumulació d'aigües netes de 30 m³ de capacitat, construït en PRFV.</p>	1,00	4.734,00	4.734,00
24.03	<p>u Rotofiltre</p> <p>Filtre rotatori de neteja automàtica.</p>	1,00	5.688,00	5.688,00
24.04	<p>u Equip de cloració</p> <p>Instal.lació per a la cloració d'aigüees ja tractades per la depuradora, per a la seva reutilització per a regar i netejar el centre.</p>	1,00	862,00	862,00
24.05	<p>u Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra</p> <p>Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.</p>	1,00	2.262,00	2.262,00
24.06	<p>u Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca</p> <p>Bomba de pressió de 5 m³/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.</p>	1,00	2.666,00	2.666,00
24.07	<p>u Transport de la totalitat dels components de la instal.lació</p> <p>Transport de la totalitat de la instal.lació amb camió pluma i col.locació dels equips en el sue lloc a l'obra.</p>	1,00	408,00	408,00

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
24.08	u Ajudes necessàries per a la instal.lació completa Ajudes necessària per a la instal.lació completa del sistema de depuració i reciclatge de l'aigua (moviments de terres, connexionat amb la xarxa existent i totes les ajudes necessàries).	1,00	624,38	624,38
24.09	m3 Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	348,00	5,49	1.910,52
24.10	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	18,00	36,28	653,04
24.11	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	264,00	11,31	2.985,84
24.12	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.	153,60	3,53	542,21
24.13	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	153,00	1,31	200,43
24.14	m Paret arqueta 100x100cm,G=14cm,maó calat Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	3,00	211,89	635,67
24.15	u Solera form.HM-20/P/20/I G=15cm,planta 1.15x1.15m Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.15x1.15 m	3,00	16,78	50,34
24.16	u Bast.+tapa per arqueta registrefosa grisa,D70cm,145kg Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	3,00	161,71	485,13
TOTAL CAPITOL 24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS.....				39.895,56

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI				
25.01	m Tub coure d13-15mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat en-castat o vist.	39,00	6,40	249,60
25.02	m Tub coure d16-18mm,g=1mm,soldat Tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat en-castat o vist.	75,50	7,73	583,62
25.03	m Tub coure dn22-24mm,g=1mm soldat Tub de coure de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat i col.locat en-castat o vist.	16,00	9,50	152,00
25.04	m Tub coure dn26-28mm,g=1mm soldat Tub de coure semidur de 25 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	6,00	10,34	62,04
25.05	m Tub coure dn35-37mm,g=1mm soldat Tub de coure de 30 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	20,00	12,16	243,20
25.06	m Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	8,00	5,50	44,00
25.07	m Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf. Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	42,00	6,87	288,54
25.08	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	1,00	53,59	53,59
25.09	u Pericó 57x57x125cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	1,00	76,11	76,11
25.10	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,00	27,49	27,49
25.11	u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,00	51,54	51,54

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
25.12	<p>u Plat dutxa porcel.vitrif.,800x800mm,blanc</p> <p>Plat de dutxa de porcellana amb acabat vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment.</p>	1,00	67,57	67,57
25.13	<p>u Aixetes i complements per a dutxa</p> <p>Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2". Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament.</p>	1,00	101,21	101,21
25.14	<p>u Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,d30mm,sold.ramal plom</p> <p>Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de polipropilè D.40 mm, connectat a un ramal de polipropilè.</p>	1,00	36,14	36,14
25.15	<p>u Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,col.mural</p> <p>Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals</p>	1,00	40,35	40,35
25.16	<p>u Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,encast.taulell.</p> <p>Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell, model Neoselene de la casa Roca.</p>	2,00	59,02	118,04
25.17	<p>u Aixeta temporitzada .lavabo,munt.s/taule.,cromat</p> <p>Aixeta temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets</p>	3,00	73,73	221,19
25.18	<p>u Desguàs recte lavab.,llautó,d1"1/4,roscat sifó llautó crom.</p> <p>Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de d 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat</p>	2,00	13,76	27,52
25.19	<p>u Sifó botella lavab.,llautó cromat,1"1/4,enllaç d30mm,sold.ramal</p> <p>Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1"1/4 amb enllaç de d 30 mm, soldat a un ramal de plom</p>	2,00	15,75	31,50
25.20	<p>u Inodor porcelana blanc amb cisterna</p> <p>Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació</p>	1,00	231,37	231,37
25.21	<p>u Safareig gres blanc brillant</p> <p>Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreexidor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc, tipus 2, col.locat amb suports murals</p>	1,00	128,99	128,99

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
25.22	u Aixeta per a safareig Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	1,00	18,86	18,86
25.23	u Desguàs recte p/aigüera, d40mm,connec.ramal/sifó Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de polipilè	1,00	11,69	11,69
25.24	u Sifó botella 1pica, d40mm,connec.ramal Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de polipropilè, de d 40 mm, connectat a un ramal de polipropilè	1,00	7,43	7,43
25.25	u Abocador porcellana blanc Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	1,00	77,61	77,61
25.26	u Fluxor abocador Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'	1,00	91,11	91,11
25.27	u Reixa de protecció per abocador Reixa cromada i protecció de goma, muntat a abocador de goma vitrificada, tipus 2	1,00	37,82	37,82
25.28	u Encastada,cromat,t2,sortida 1/2',1/2' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1/2' i entrada de 1/2'	1,00	21,06	21,06
25.29	u Encastada,cromat,t2,sortida 3/4',3/4' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 3/4' i entrada de 3/4'	1,00	27,33	27,33
25.30	u Encastada,cromat,t2,sortida 1',1' Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida de diàmetre 1' i entrada de 1'	7,00	27,33	191,31
25.31	u Complementes lavabos Complementes de lavabos formats pels següents elements: portarroelles per als WC (3u), tovalloler en els lavabos i en la dutxa (3u), tot acabat cromat. Segons instruccionsd e la DF.	1,00	149,98	149,98
25.32	u Complementes lavabos adaptats Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.	1,00	137,46	137,46
25.33	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	35,00	3,97	138,95

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
25.34	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	9,00	5,55	49,95
TOTAL CAPITOL 25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI				3.796,17

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR				
26.01	<p>m Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf.</p> <p>Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment</p>	109,00	2,65	288,85
26.02	<p>m Tub polipropilè d32mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.</p> <p>Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat en rasa</p>	64,00	4,15	265,60
26.03	<p>m Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.</p> <p>Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment</p>	344,00	5,50	1.892,00
26.04	<p>m Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.</p> <p>Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment</p>	50,00	6,87	343,50
26.05	<p>m Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm</p> <p>Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat dons paret de bloc de formigó</p>	36,80	1,16	42,69
26.06	<p>u Abeurador automàtic nivell constant</p> <p>Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i conetctat a la xarxa.</p>	42,00	53,45	2.244,90
26.07	<p>u Aixetes i complements per a dutxa</p> <p>Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements: Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2". Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2. Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, tipus 2. Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, tipus 2. Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2. Totalment muntat i en perfecte funcionament</p>	1,00	101,21	101,21
26.08	<p>u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra</p> <p>Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra</p>	11,00	53,59	589,49
26.09	<p>u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1</p> <p>Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	11,00	27,49	302,39
26.10	<p>u Aixeta 1"1/2</p> <p>Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1"1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar accessoris, mangueres, etc.</p>			

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		59,00	44,33	2.615,47
26.11	u Clau de pas 1/2' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.			
		1,00	14,79	14,79
26.12	u Clau de pas 3/4' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment			
		1,00	17,87	17,87
26.13	u Clau de pas 1' Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment			
		1,00	24,76	24,76
26.14	u Clau de pas 1'1/2 Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment			
		45,00	44,06	1.982,70
26.15	m Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv. Xapa en forma d'omega fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix , preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.			
		90,00	8,92	802,80
26.16	u Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb morter de ciment.			
		45,00	5,71	256,95
26.17	u Dipòsit 10 m3 d'acumulació d'aigües de la xarxa Dipòsit d'acumulació d'aigües de la xarxa de subministrament, de 10 m3 de capacitat , construït en PRFV, per anar soterrat			
		1,00	3.098,68	3.098,68
26.18	u Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de maniobra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons càlculs del cabal detallats a la memòria.			
		1,00	2.666,00	2.666,00
26.19	m3 Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. Excavació de fins a 6.0 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió			
		80,00	5,49	439,20
26.20	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació (segons plànols de detall i instruccions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN			
		12,80	36,28	464,38
26.21	m3 Terraplenat+picon.rasa/pou Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN			
		57,20	11,31	646,93
26.22	m3 Transport terres abocador amb càrrega sobre camió Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.			
		38,80	3,53	136,96

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
26.23	m3 Abocat de residus excavació i moviment de terres Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres	38,80	1,31	50,83
TOTAL CAPITOL 26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR.....				19.288,95

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA				
27.01	u Quadre general de protecció metàl·lic amb porta Quadre general de protecció metàl·lic per a 36 mòduls col·locat superficialment amb porta metàl·lica de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	232,97	232,97
27.02	u Quadre escomesa T2 Quadre escomesa T-2 format pels següents elements: Interruptor diferencial de pot. màx 31,5 Kw, interruptor magnetotèrmic, caixa estanca comptador activa, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fusibles, en format vertical o horitzontal.	1,00	531,35	531,35
27.03	u Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	74,64	74,64
27.04	u Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	22,52	22,52
27.05	u Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	4,00	17,94	71,76
27.06	u Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	17,00	17,94	304,98
27.07	u Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	1,00	81,92	81,92
27.08	u Interruptor diferencial 25A,(II),sensib.0.3A Interruptor diferencial de 25A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pressió, de la casa Merlin Guerin o similar.	3,00	69,91	209,73
27.09	m Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col·locat en quadre	6,00	13,10	78,60
27.10	m Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,quadre Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col·locat en quadre	6,00	13,35	80,10
27.11	u Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixades a pressió.	5,00	3,26	16,30
27.12	u Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm, fixades a pressió.	40,00	3,26	130,40

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.13	u Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2500mm,d18.3mm,clav.terr.* Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapes especials de connexió.	2,00	74,00	148,00
27.14	u Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra.	1,00	69,38	69,38
27.15	m Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	10,00	12,25	122,50
27.16	m Tub flex.corrü.polipropilé,dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col.locat encastat o grapat	122,00	1,07	130,54
27.17	m Tub flex.corrü.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.	250,00	2,25	562,50
27.18	m Tub rígid polipropilé dn=ref.29,resist.xoc 5, Tub rígid de polipropilé, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5, muntat superficialment	78,00	5,67	442,26
27.19	m Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf. Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment	220,00	6,65	1.463,00
27.20	m Tub flex.corrü.PVC,dn=80mm Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de resistència al xoc 7 i muntat com a canalització soterrada	78,00	1,72	134,16
27.21	m Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en tub	3.481,00	0,96	3.341,76
27.22	m Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub	532,00	1,12	595,84
27.23	m Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub	100,00	1,70	170,00
27.24	u Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada	30,00	3,76	112,80
27.25	u Caixa deriv.plàstic,d=100mm,prot.norm.,encastada Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i encastada	24,00	4,46	107,04

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.26	u Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superficie Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície	14,00	11,08	155,12
27.27	u Caixa deriv. plàstic,100x100mm,prot.norm.,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x 100 mm, amb grau de protecció normal i muntada superficialment	18,00	10,21	183,78
27.28	u Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x 100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superficialment.	46,00	16,01	736,46
27.29	u Interruptor 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.	14,00	16,76	234,64
27.30	u Interruptor doble 10A,t2,encastat Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element	1,00	19,62	19,62
27.31	u Interruptor+commutador 10A,t2,encastat Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements.	1,00	32,58	32,58
27.32	u Commutador 10A,t2,encastat Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.	1,00	17,32	17,32
27.33	u Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.polièst.,A.F.,IP-55,mu Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connexionada, amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.	14,00	63,48	888,72
27.34	u Llumenera indust.reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,rect.,planx.ac.per Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W, de forma rectangular, amb xassis planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre	6,00	46,21	277,26
27.35	u Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, inclòs vidre sorrejat de difusor.	19,00	102,78	1.952,82
27.36	u Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar planes Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdues, de la casa Staff, model LF-250, diàmetre 25 cm. alçada 10 cm., inclòs vidre sorrejat de difusor.	3,00	170,37	511,11
27.37	u Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs vidre sorrejat de difusor.	2,00	90,71	181,42

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
27.38	<p>u Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció</p> <p>Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcassa metàl·lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, vidre antivandàlic i làmpada compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.</p>	70,00	48,75	3.412,50
27.39	<p>u Llumenera emerg./senyal.120-175lúmens,auton.<2h</p> <p>Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre o paret. Inclou enganxines de senyalització.</p>	10,00	71,92	719,20
27.40	<p>u Fanal lluca Pal-200 UR-37*</p> <p>Fanal model Pal-200 YUR-37 de la casa lluca de les següents característiques: columna d'acer galvanitzat D=210 mm col.locada sobre dau de formigó 0.6x0.6x0.8m, lluminària D=200 mm L=1295 mm amb difusor transparent i lames. Totalment instal.lat, connexionat, amb els accessoris de muntatge necessaris i en perfecte funcionament.</p>	1,00	867,08	867,08
27.41	<p>u Endoll (II),10A,t2,munt.encastat</p> <p>Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.</p>	10,00	12,04	120,40
27.42	<p>u Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble</p> <p>Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc dobles.</p>	8,00	16,91	135,28
27.43	<p>u Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble+connexió telefònica</p> <p>Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, + presa telefònica tipus RJ-11de 6 contactes, muntat encastat. Inclou placa i marc triples.</p>	2,00	31,43	62,86
27.44	<p>u Endoll (II),25A,t2,munt.encastat</p> <p>Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.</p>	2,00	13,41	26,82
27.45	<p>u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra</p> <p>Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra</p>	15,00	53,59	803,85
27.46	<p>u Bastiment+ tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1</p> <p>Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l</p>	15,00	27,49	412,35
27.47	<p>m Maó massís per a senyalització col.locat en rasa</p> <p>Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.</p>	36,00	1,49	53,64
27.48	<p>m Obertura regata paret maó</p> <p>Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.</p>	85,60	3,97	339,83
27.49	<p>u Formació encast petits elem.paret maó</p> <p>Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80</p>			

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ</u>	<u>QUANTITAT</u>	<u>PREU</u>	<u>IMPORT</u>
		54,00	5,55	299,70
27.50	u Legalització instal.lació elèctrica			
		1,00	686,28	686,28
	TOTAL CAPITOL 27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA			22.365,69

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 28 INST. TELEFONIA				
28.01	m Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostrem ort Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al xoc 5 i muntat encastat o grapat.	42,00	2,25	94,50
28.02	u Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	1,00	53,59	53,59
28.03	u Bastiment+ tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,00	27,49	27,49
28.04	m Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25 Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al xoc 5 i col.locat encastat o grapat	20,00	1,07	21,40
28.05	m Cable multifilar de senyal cat. 3 Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.	30,00	0,89	26,70
28.06	m Obertura regata paret maó Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.	15,00	3,97	59,55
28.07	u Formació encast petits elem.paret maó Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80	2,00	5,55	11,10
TOTAL CAPITOL 28 INST. TELEFONIA				294,33

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 29 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS				
29.01	<p>u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup</p> <p>Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret</p>	3,00	44,57	133,71
29.02	<p>u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret</p> <p>Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret</p>	1,00	112,93	112,93
29.03	<p>u Equips de control i transmissió</p> <p>Equips de control i transmissió formats pels següents elements: Equip vídeo transmisor amb grabació en disc dur de 40 Gb LLENARI per a 4 càmeres, transmissió ADSL control Domos. Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alarma. Bateria 12 V, 7A. Armari metàl·lic per tots els elements, de fixació mural i tanca amb clau. Instal·lació i posada en marxa de tots els elements.</p>	1,00	3.901,84	3.901,84
29.04	<p>u Càmera mòbil</p> <p>Càmera mòbil formada pels següents elements: Càmera DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en poste. Adaptador port serie telemetria LINE DRIVER poste bàcul amb placa de base d'acer galvanitzat, alçada = 6m. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.</p>	1,00	3.095,38	3.095,38
29.05	<p>u Càmeres fixes de recolzament</p> <p>Càmeres fixes de recolzament compostes pels següents elements: 3 Càmeres fixes color d'alta resolució Panasonic amb òptica autoiris varifocal 3-6 mm., model WVC-240, 480 línies. 3 cabines estanques per a fixació en poste Kit 2-A 1 poste galvanitzat d'alçada 6 m. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.</p>	1,00	2.286,87	2.286,87
29.06	<p>u Detecció alarma edifici</p> <p>Detecció alarma en edifici composta dels següents elements: 5 detectors infraroigs interior Paradox Digi-50, entubat i cablejat i posta en marxa de tots els elements.</p>	1,00	366,80	366,80
29.07	<p>u Detecció alarma perímetre exterior</p> <p>Detecció d'alarmes en el perímetre exterior composta dels següents elements: 6 detectos passius infraroigs d'exterior cortina 50 m. IS392. Postes de suport necessaris. Instal·lació i posta en marxa de tots els elements.</p>	1,00	3.657,26	3.657,26
29.08	<p>u Avis local d'alarma</p> <p>Avis local d'alarma coposat dels següents elements: Sirena exterior amb avís acústic i lluminós XTRA. Entubat i cablejat corresponent i instal·lació i posta en marxa de tots els components.</p>	1,00	131,75	131,75

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
29.09	<p>u Ordinador pel control remot del sistema</p> <p>Ordinador per al control remot del sistema format pels següents elements: Ordinador Pentium IV, pantalla 15", tarja vídeo 64 Mb, teclat, mouse i altaveus, amb el software específic. Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.</p>	1,00	1.444,54	1.444,54
29.10	<p>u Tubs i cables</p> <p>Tubs i cablejat de la instal.lació, a base de tubs de polipropilè 63 mm. interior llis, cable manguera 1000 v. 4x15 mm., cable FTP apantallat, cable vídeo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de tots els elements.</p>	1,00	2.576,46	2.576,46
29.11	<p>m Obertura regata paret maó</p> <p>Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.</p>	20,00	3,97	79,40
29.12	<p>u Formació encast petits elem.paret maó</p> <p>Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80</p>	5,00	5,55	27,75
TOTAL CAPITOL 29 INST. SEURETAT I CONTRAINCENDIS.....				17.814,69

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA				
30.01	<p>u Instal.lació solar tèrmica per acs.</p> <p>Instal.lació solar tèrmica per acs, composta pels següents elements: Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (aprox 2x1) Estructura suport per 2 panells. Bomba de circulació del circuit primari. Central de control electrònic amb dues sondes. Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l. Caldera termo elèctric de 100 l. Tanc expansió, purgador, manòmetre, vàlvules de control, seguretat i antirretorn. Accessoris de connexió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de mecanisme de dispersió de calor a l'estiu per garantir l'estabilitat de la instal.lació. Totalment muntada, comprovada i en perfecte funcionament.</p>	1,00	4.841,78	4.841,78
30.02	<p>m Obertura regata paret maó</p> <p>Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter de coment M-80.</p>	4,00	3,97	15,88
30.03	<p>u Formació encast petits elem.paret maó</p> <p>Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG o morter de ciment M-80</p>	2,00	5,55	11,10
30.04	<p>u Forat sostre,d=5-20,amb taladr.diamant</p> <p>Forat en sostre de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant</p>	1,00	4,74	4,74
30.05	<p>kg Planxes galvanitzades recolzament plaques solars</p> <p>Acer A/42-B en planxes galvanitzades, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.</p>	156,00	2,75	429,00
TOTAL CAPITOL 30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA.....				5.302,50

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ				
31.01	m2 Tauler granit negre sudàfrica ,G=20mm,sobre suport mural Tauler i faldó de granit negre sudàfrica de 20 mm de gruix , tipus 3, col.locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.	4,92	145,64	716,55
31.02	u Formació forat taulell pedra granítica Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris	2,00	69,36	138,72
31.03	u Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm, suport,fix.mecànicam Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 15x7 cm, amb suport, fixada mecànicament	4,00	13,71	54,84
31.04	u Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm, suport,fix.mecàni Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament	4,00	16,28	65,12
31.05	u Rètol accés centre Rètol accés centre format per 7 lletres amb el text "CAADCCM " (Centre Acollida Animals de Domèstics del Consell Comarcal del Maresme) amb les següents caqacterístiques: lletres arial de 300 mm. d'altura i 30 mm de gruix, d'alumini lacat color a determinar per laq DF., amb encoratges de suport fix ats sobre formigó. Toalment muntat perefactament anivellat i amb fixacions re- blertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.	2,00	503,37	1.006,74
TOTAL CAPITOL 31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ.....				1.981,97

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 32 JARDINERIA				
32.01	<p>u Excavació clot plant.0.5x0.5x0.5m, minicarreg. acces. retroexcavado</p> <p>Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %</p>	154,00	6,11	940,94
32.02	<p>u Excavació clot plant.1x1x1m, minicarreg. acces. retroexcavador A=40</p> <p>Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %</p>	38,00	9,55	362,90
32.03	<p>m3 Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man.</p> <p>Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals</p>	37,48	62,01	2.324,13
32.04	<p>u SUBMINISTRAMENT MORUS ALBA FRUITLESS,P-20/25 CM</p> <p>Subministrament Morus Alba fruitless de perímetre 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela metàl·lica i fletxa o guia.</p>	14,00	72,00	1.008,00
32.05	<p>U SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM</p> <p>SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍMETRE AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA</p>	1,00	210,00	210,00
32.06	<p>U SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS P-20/25CM</p> <p>SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS (FREIXE DE FLOR) DE 20-25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA</p>	9,00	84,00	756,00
32.07	<p>U SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM</p> <p>SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN (ACACIA TAPERERA) DE 20A25 CM DE PERÍMETRE,AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA</p>	5,00	84,00	420,00
32.08	<p>U SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN</p> <p>SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA (SOFORA) DE 20 A 25 CM DE PERÍMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA I FLETXA O GUIA</p>	9,00	96,00	864,00
32.09	<p>U SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM</p> <p>SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS (LLORER-CIRER) DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR</p>	82,00	7,28	596,96
32.10	<p>U SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM</p> <p>SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR</p>	36,00	10,05	361,80
32.11	<p>U SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM</p> <p>SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTENIDOR</p>	36,00	9,35	336,60

PRESSUPOST**Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme**

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
32.12	u Plantació a.full.caduca D=20-25cm,arrel nua,grua 12t,pend.25-75% Plantació d'arbre de fulla caduca de 20 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %	37,00	23,45	867,65
32.13	u Plantació a.full.persistent H=1.5-3m,contenid.,grua,pend.<25% Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1.5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	1,00	15,49	15,49
32.14	u Plantació arbust,H=0.6-1.2m,m.man.,pend.<25% Plantació d'arbust d'alçària 0.6 a 1.2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	154,00	3,43	528,22
32.15	m2 Anivellament+repassada terr.,man.,pend.<25% Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 %	618,00	1,39	859,02
32.16	m2 Sembra barreja plantes herbàc.,m.man.,pend.<25% Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	618,00	1,58	976,44
32.17	u Tronc arbre podat encastat a terra Tronc d'arbre mort, podat i encastat en el terreny, per que hi puguin trepar els gats.	3,00	14,40	43,20
TOTAL CAPITOL 32 JARDINERIA				11.471,35

PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 33 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ				
33.01	u Seguretat i salut en la construcció			
	Pressupost de mesures de protecció col·lectives i individuals, segons el pressupost detallat de la memòria de l'estudi de seguretat i salut.			
		1,00	9.248,39	9.248,39
	TOTAL CAPITOL 33 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ.....			9.248,39
	TOTAL.....			453.028,23

RESUM DE PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
1	MOVIMENT DE TERRES.....	36.354,25	8,02
2	FONAMENTS EDIFICI.....	7.016,77	1,55
3	FONAMENTS BOXES.....	14.762,97	3,26
4	FONAMENTS TANQUES RECINTE.....	4.240,12	0,94
5	ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI.....	23.490,19	5,19
6	ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES.....	61.573,14	13,59
7	ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE.....	16.735,91	3,69
8	COBERTES EDIFICI.....	10.212,07	2,25
9	COBERTES BOXES.....	5.174,98	1,14
10	IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI.....	735,52	0,16
11	IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES.....	7.210,34	1,59
12	REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI.....	20.777,36	4,59
13	REVESTIMENTS I PINTURA BOXES.....	13.169,44	2,91
14	PAVIMENTS EDIFICI.....	7.251,76	1,60
15	PAVIMENTS BOXES.....	9.980,27	2,20
16	PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS.....	44.652,00	9,86
17	FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI.....	3.341,93	0,74
18	FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI.....	7.262,33	1,60
19	FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES.....	1.718,87	0,38
20	PROTECCIONS.....	1.582,54	0,35
21	INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI.....	2.995,23	0,66
22	INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS.....	12.436,02	2,75
23	INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR.....	8.894,62	1,96
24	INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS.....	39.895,56	8,81
25	INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI.....	3.796,17	0,84
26	INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR.....	19.288,95	4,26
27	INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA.....	22.365,69	4,94
28	INST. TELEFONIA.....	294,33	0,06
29	INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS.....	17.814,69	3,93
30	INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA.....	5.302,50	1,17
31	EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ.....	1.981,97	0,44
32	JARDINERIA.....	11.471,35	2,53
33	SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ.....	9.248,39	2,04
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		453.028,23	

RESUM DE PRESSUPOST

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme

CAPITOL	RESUM		EUROS	%
	13,00% Despeses Generals	58.893,67		
	6,00% Benefici industrial.....	27.181,69		
		SUMA DE G.G. y B.I.	86.075,36	
	16,00% I.V.A.....	86.256,57	86.256,57	
		TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	625.360,16	
		TOTAL PRESSUPOST GENERAL	625.360,16	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Barcelona, a Gener de 2003.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE

RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL DE L'OBRA **453.028,23 €**

Despeses Generals (13%) 58.893,67 €
Benefici Industrial (6%) 27.181,69 €

PRESSUPOST PER CONTRACTA SENSE IVA 539.103,59 €
Impost del Valor Afegit (16%) 86.256,57 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE **625.360,16 €**
(104,0 MPTA)

Puja el pressupost a la quantitat de 625.360,16 (SIS-CENTS VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

IMPREVISTOS (10% del pressupost, IVA inclòs)

TOTAL IMPREVISTOS **62.536 €** (10,4 MPTA)

Barcelona, maig de 2003

Alexandre Egea i Guardiola
Arquitecte (col·legiat 20.616)